

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路等除草・防草対策業務（磯部町地内）前期				式				
					1.000			
除草工				式				
					1.000			
道路除草工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0002 号 明細表 除草工
					1.000			
防草対策工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		張	コンクリート工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0006 号 明細表 防草対策工
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
準備費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 道路除草工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工ハッケーシ [°]) 飛び石防護無し タンポトラック	m2				CB432160(0001)
		16,190.000			
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工ハッケーシ [°]) 飛び石防護有り タンポトラック	m2				CB432160(0002)
		930.000			
植樹管理 抜根除草（市場単価） 植込み地 供用区間（環境緑地帯）	m2				第0001号施工単価表
		240.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0002号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0003)
土砂 上記以外(小規模)		22.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0003号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		22.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 張コンクリート工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート 切土部		m2				第0001号単価表
			128.000			
張コンクリート 盛土部		m2				第0002号単価表
			92.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0005号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 準備費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐木・伐竹（伐木除根）（施工パッケージ） 伐木(密) (50本/100m2以上)	m2				CB320510 (0008)
		39.000			
集積積込み（機械施工）（伐木除根）（施工パッケージ） 有り	m2				CB320560 (0009)
		39.000			
運搬（伐木除根）（施工パッケージ） 機械施工 有り	m2				CB320580 (0010)
		39.000			
処分費 枝葉・幹	空m3				
		14.000			
処分費 根株	空m3				
		9.000			
合 計					

植樹管理 抜根除草（市場単価） 植込み地 供用区間（環境緑地帯）					第 0001 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹管理 除草（市場単価） 抜根除草 植込み地	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0002 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0002 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0003 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0004 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0005 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 張コンクリート切土部		第 0001 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0004号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.100			CB224710(0006)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.500			CB240210(0007)
硬質塩化ビニル管 VP φ 50mm	m	0.550			
吸出し防止材	m2	0.100			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0030 張コンクリート 盛土部		第 0002 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0004号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.100			CB224710(0006)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.670			CB240210(0007)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB432160(0001)	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工パッケージ)	m2			飛び石防護の有無	飛び石防護無し
					運搬機械選定	ダンプトラック
CB432160(0002)	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工パッケージ)	m2			飛び石防護の有無	飛び石防護有り
					運搬機械選定	ダンプトラック
CB210100(0003)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0006)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB240210(0007)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB320510(0008)	伐木・伐竹（伐木除根）(施工パッケージ)	m2			樹木・竹の区分 樹木密集度	伐木(密)(50本/100m2以上)

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB320560(0009)	集積積込み（機械施工）（伐木除根）（施工パッケージ）	m2			除根作業の有無	有り
CB320580(0010)	運搬（伐木除根）（施工パッケージ）	m2			積込条件	機械施工
					除根作業の有無	有り