

数量集計表

[illegible]

[illegible]

数量集計表

[illegible]

防草対策工計算書

作業土工

掘削

盛土部

V=75.00

×

0.10

=

7.50

=

7.50

m³

7.5

残土処理

掘削より

V=7.50

=

7.50

=

7.50

m³

7.5

張コンクリート
(盛土部)

市道パールロード関連道線

A=50.00

×

1.50

=

75.00

=

75.00


m²

75.0

張　コ　ン　ク　リ　ー　ト (　　盛　土　部　　)

(10m2当り)

盛　土　部



概ね10m毎に目地を設置する。
法尻または境界までが1.5m未満の場合は、法尻または境界までとする。

| 名　　称 | 計 | 算 | 単位 | 数 | 量 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|------|---|
| コンクリート (18-8-25BB) | V= | 10.000 × 0.100 = 1.000 | m ³ | 1.00 | |
| 目地材 (エラストイト, t=10mm) | N= | 10.000 ÷ (1.500 × 10.000) = 0.667 | 箇所 | | |
| | A= | 1.500 × 0.100 × 0.667 = 0.100 | m ² | 0.10 | |
| | 概ね10m毎に目地を設置する。 | | | | |
| 型枠 | A= | 10.000 ÷ 1.500 × 0.100 = 0.667 | m ² | 0.67 | |

1式当り

[illegible]

| 伐 木 除 根 工 | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--------------------------|-----------------|-------|-------------------------|----|
| 番号 | 樹種 | 平均胸高直径 (cm) | 断面積 (m ²) | 平均樹高 (m) | 本数 | 体積 (m ³) | 適用 |
| 1 | 雑木 | 13.5 | 0.014 | 6.1 | 12 | 1.025 | |
| 2 | 杉 | 18.3 | 0.026 | 6.5 | 4 | 0.676 | |
| | | | | 計 | 16 | 1.701 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 伐開・除根 | 50.0m × 2.0m=100.0m ² | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 伐開数量 | 1.701m ³ × 0.8t/m ³ =1.361t | | | | | |
| | | 1.361t ÷ 0.55t/空m ³ =2.475空m ³ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 除根数量 | 16本 × (0.7m × 0.7m × 3.14 ÷ 4) × 0.7=4.308m ³ | | | | | |
| | | 4.308m ³ × 0.8t/m ³ =3.446t | | | | | |
| | | 3.446t ÷ 0.55t/空m ³ =6.265空m ³ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | ここに | 除根伐本数 | | 16本 | | |
| | | | 根平均径 | | 0.7m | | |
| | | | 根入平均高 | | 0.7m | | |
| | | | | | | | |
| 集 計 | | | | | | | |
| | 準備費 | | | | | | |
| | | 伐開除根 | 伐木(密) | m ² | 100.0 | | |
| | | 集積積込み | | m ² | 100.0 | | |
| | | 運搬 | 伐採木 | m ² | 100.0 | | |
| | | 処分費 | 枝葉・幹 | 空m ³ | 2.5 | | |
| | | 処分費 | 根株 | 空m ³ | 6.3 | | |