

数 量 計 算 書					
道路等除草業務（志摩町地内）前期					
				数 量	
除草業務総延長	小計 14,593	+	小計 4,575	=	合計 19,168
除草業務総面積	(総延長) 19,168	x	(幅) 0.7	=	13,418 13,410.0
1	対上線		(右側)	662 m	1,415 m
			(左側)	753 m	
2	長田線		(右側)	312 m	497 m
			(左側)	185 m	
3	大塚線		(右側)	96 m	204 m
			(左側)	108 m	
4	片田港線		(右側)	371 m	882 m
			(左側)	511 m	
5-	汐本4号線		(右側)	387 m	775 m
			(左側)	388 m	
5-	汐本線		(右側)	419 m	620 m
			(左側)	201 m	
5-	汐本支線		(右側)	79 m	184 m
			(左側)	105 m	
5-	汐本5号線		(右側)	394 m	740 m
			(左側)	346 m	
6	汐本7号線		(右側)	96 m	153 m
			(左側)	57 m	
7	北中1号線		(右側)	71 m	173 m
			(左側)	102 m	
8	浜線		(右側)	124 m	290 m
			(左側)	166 m	
9	奥山線		(右側)	409 m	728 m
			(左側)	319 m	
10	北線		(右側)	186 m	419 m
			(左側)	233 m	
11-	ヒズミ1号線		(右側)	385 m	767 m
			(左側)	382 m	
11-	1本松1号線		(右側)	898 m	1,763 m
			(左側)	865 m	
11-	奥山線		(右側)	700 m	1,346 m
			(左側)	646 m	
11-	アジョセ1号線		(右側)	208 m	360 m
			(左側)	152 m	
12-	中道4号線		(右側)	122 m	265 m
			(左側)	143 m	
12-	和具布施田1号線		(右側)	436 m	983 m
			(左側)	547 m	
12-	大坪1号線		(右側)	274 m	556 m
			(左側)	282 m	
12-	大坪2号線		(右側)	237 m	571 m
			(左側)	334 m	
12-	藤原線		(右側)	418 m	902 m
			(左側)	484 m	
			(右側)	m	m
			(左側)	m	
			小計		14,593 m


数量計算書

道路等除草業務（志摩町地内）前期

[illegible]

防草対策工計算書	市道オコジ支線		
防草シート工 (盛土部)	平面図・標準断面図による 39.00 m × 4.00 m = 156.00 (平均幅) = 156.00 m2	m2	156.0

防草シート敷設工 単位数量計算書 (100m²当り)



シートのラップ：重ね合せ10cm以上
アンカーピンの箇所にはテープ処理(10cm×10cm)を行う

名 称	計 算 式	単位	数 量
防草シート チガヤシート 同等品	A= 105.0	m ²	105.0
U型アンカーピン 4本/m ²	N= 400.0	本	400.0
ボンド シーリング材 「アタッチ」同等品	N= 7.4 L=52m	本	7.4
テープ チガヤテープ 同等品	L= 40.0	m	40.0