






<div>A1</div>	LED投光器 マルチハロゲン灯Sタイプ1500形相当 60台
<div></div> <p>昼白色、5000K、Ra70、1/10ビーム角約50度 器具光束96400lm、消費電力890W、電圧200～242V 本体：アルミ 電源内蔵タイプ 前面パネル：ポリカーボネート（透明） 防雨型、重耐塩害仕様 光源寿命40000時間（光束維持率85%） パナソニック NNY24646LF2 （参考品番）</p>	
<div>A2</div>	LED投光器 マルチハロゲン灯Sタイプ1500形相当 12台
<div></div> <p>昼白色、5000K、Ra70、1/10ビーム角約28度 器具光束96400lm、消費電力890W、電圧200～242V 本体：アルミ 電源内蔵タイプ 前面パネル：ポリカーボネート（透明） 防雨型、重耐塩害仕様 光源寿命40000時間（光束維持率85%） パナソニック NNY24645LF2 （参考品番）</p>	
<div>B</div>	FL20W×2 電撃殺虫器 4台
<div></div> <p>100V、屋外用 耐塩害仕様 本体：ステンレス（クールホワイト） コンクリートポール取付金具共 パナソニック YF22562ZGL （参考品番）</p>	
<div>C</div>	LED防犯灯 HF100型 1台
<div></div> <p>本体：アルミダイカスト（クールホワイト） 前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上） 防雨型、明るさセンサ内蔵 落下防止ワイヤー付 パナソニック NNY20467LE1 （参考品番）</p>	


※図・品番などはすべて参考とする。

投光器架台参考図 NO SCALE



照明柱 照明器具・配線取替工事

投光器取付板参考図 NO SCALE



既設照明柱 器具・配線撤去図

工事名称 長沢野球場等施設改修事業 野球場夜間照明改修 工事設計図	夜間照明設備	設計	担当			一級建築士 登録 169665 号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間 409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E - 04
		訂正	意匠	構造	設備			
		夜間照明柱 器具取替工事 （参考図）						