

平成30年度

林道除草等維持管理業務

数 量 計 算 書

志摩市産業振興部農林課

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	路 線 名	規 格	単位	数 量	摘 要
除草工						
	機械除草	林道飯浜山田線		m ²	3,370.0	L=4,816m 左右刈 刈幅0.7m
清掃工						
	側溝清掃	林道飯浜山田線		m	200.0	
		林道五知恵利原線		m	300.0	
残土処分	残土処分	林道飯浜山田線		m ³	6.0	
		林道五知恵利原線		m ³	18.0	

数 量 総 括 表					
工 種	種 別	路 線 名	単位	数 量	摘 要
【除草工・清掃工】 交通誘導員					
	交通誘導員 A	林道飯浜山田線 林道五知恵利原線	式	1	数量計算書4より
	交通誘導員 B	林道飯浜山田線 林道五知恵利原線	式	1	数量計算書4より

数量計算書 1

林道飯浜山田線

左側

延長[m] 幅[m] 面積[m²]

2,330.0 0.7 1,631.0
(2,542.0-212.0)

左側計 1,631.0

除外内訳[m] (起点 終点)							
7.0	20.0	21.0	15.0	80.0	16.0	28.0	25.0
						=	212.0

右側

延長[m] 幅[m] 面積[m²]

2,486.0 0.7 1,740.2
(2,542.0-56.0)

右側計 1,740.2

除外内訳[m] (起点 終点)			
28.0	28.0	=	56.0

合計 3,371.2
実数量[m²] 3,371.2
設計数量[m²] 3,370.0 (整数第一位四捨五入)

< 林道飯浜山田線 集水桝清掃 実施個所 >

合計	0.00	0.00
----	------	------

残土処理合計[m3]
6.00

林道飯浜山田線(清掃工、残土処分)

残土処分 (m3)	6
-----------	---

数量計算書 3

< 林道五知恵利原線 側溝清掃 実施箇所 >

路線名	林道五知恵利原線					
位置	左右	延長[m]	側溝サイズ	平均堆積高[m]	堆積土量[m3]	備考
側溝		300.0	U-300	0.20	18.00	
	総延長	300.0		合計	18.00	

残土処理合計[m3]

18.00

18.00

数量計算書 3

林道五知恵利原線(清掃工、残土処分)

側溝清掃(m) 300.0

残土処分(m3) 18