

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道安心谷線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	人力掘削	m ³	13		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	13		
舗 装 工				式	1		
	コンクリート 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	再生砕石 RC-40, t=10cm	m ²	133		
		コンクリート舗装	21-8-25BB, t=10cm	m ²	133		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート舗装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ³	13		
		舗 装 版 切 断	コンクリート t=15cm以下	m	58		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	13		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	13		
転 落 防 止 柵 撤 去 復 旧 工				式	1		
	転 落 防 止 柵 撤 去 復 旧 工			式	1		
		転落防止柵撤去	H=800	m	78		
		現場発生品・支給 品 運 搬	0.5t超0.8t以下	回	1		
		ス ク ラ ッ プ	鉄屑,ヘビーH3	t	0.7		
		転落防止柵設置	H=1100, ベースプレート式	m	32		
		転落防止柵設置	H=1100,曲柱 側壁取付式	m	46		

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
小 運 搬 工				式	1		
	小 運 搬 工			式	1		
		小 車 運 搬	残土,コンクリート	m ³	27		
		小 車 運 搬	Con殻	m ³	13		
		小 車 運 搬	転落防止柵	t	2		
市道矢ノ狭間4号線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	人力掘削	m ³	18		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	18		
舗 装 工				式	1		
	コンクリート 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	再生碎石 RC-40, t=10cm	m ²	161		
		コンクリート舗装	21-8-25BB, t=10cm	m ²	161		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート舗装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ³	14		
		アスファルト舗装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	24		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	14		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	1		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	14		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	1		

数量総括表(3)

[illegible]