

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00595620
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00851003
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00830761
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00908082
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00934915
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.01038716
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04521227
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00347416
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00525595
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00333646
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00203601
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00308108
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00195598
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.02547125
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00106979
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00130516
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.00620099
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.00688947
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.00917850
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.01054368
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00238083
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00273390
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.00640694
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザ)	0.00933738
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00155231

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00220430
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	27	枚			1	枚	JIS 250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.00880072
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	28	枚			1	枚	JIS 300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01010000
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	29	枚			1	枚	JIS 250用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(ﾗﾗﾗﾗ)	0.01341528
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	30	枚			1	枚	JIS 300用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(ﾗﾗﾗﾗ)	0.01729899
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00208190
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00279274
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	33	枚			1	枚	RU-250用同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00971045
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	34	枚			1	枚	RU-300用同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.01016473
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00035189
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00087442
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00021772
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00054137
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工 (人力)	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00058373
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工 (人力)	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00097328
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工 (人力)	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00088737
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00168412
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00220901
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工 (総合単価) 道路	44	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00012357
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工 (総合単価) 河川	45	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00007767
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工 (市場単価)	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E (土中建込用) 塗装品 施工規模21m未満	0.01180648
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工 (市場単価)	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B (C o建込用) 塗装品 施工規模21m未満	0.01263971
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E (土中建込用)	0.00127103
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B (C o建込用)	0.00150641
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	50	m			0.1	m	H= 800 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00733433

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾟﾚｷｽﾄｺｰﾌﾞﾙｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00821463
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 ( C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00614921
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00877012
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷｽﾄｺｰﾌﾞﾙｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00952097
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 ( C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00745555
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00098858
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	( C o 建込用) 支柱間隔3m	0.00063552
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常 ( 6 時 ~ 2 0 時 )	0.01451684
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間 ( 2 0 時 ~ 6 時 )	0.02022707
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00122984
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00255854
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00562903
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00213369
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00273978
その他	土工	人力掘削 (床掘)	65	m3			0.1	m3	床掘 砂質土	0.00909377
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00366834
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00309285
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00664821
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00576672
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00673883
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00680002
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01080024
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.2m3-4 t	0.00166411
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.1m3-2 t	0.00321289
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00321289

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00061669
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00118865
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00809342
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	79	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03183465
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	80	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054019
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	81	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048488
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	86	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00271507
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00505118
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00956687
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00304695
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00956687
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	87	m3			0.1	m3		0.00217723
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	88	m3			0.1	m3		0.00217723
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00294220
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コ厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きハ°イ°設置	0.03885005
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コ厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きハ°イ°設置	0.02492753
その他	舗装工	不陸整正工	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00013181
その他	舗装工	不陸整正工	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00024950
その他	舗装工	不陸整正工	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t = 3cm M-30	0.00032482
その他	舗装工	路盤工(車道)	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00058609
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00077321
その他	舗装工	路盤工(車道)	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00082735
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00223254
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00185830
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00313521

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00276096
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00139814
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00229963
その他	舗装工	アスカープ工	104	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00142167
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10 c m厚 金網無し	0.00370012
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10 c m厚 金網有り	0.00450863
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15 c m厚 金網有り	0.00637870
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03700940
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03700940
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04010342
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04010342
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1 : 3、打設養生手間含む	0.04260194
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00910553
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	114	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00819698
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	115	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.00465339
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ( )	116	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00474519
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	117	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚 10cm	0.00127221
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	118	m3			0.1	m3	RC-40	0.00294220
その他	コンクリート工・石材等	粒調碎石	119	m3			0.1	m3	M-30	0.00482522
その他	コンクリート工・石材等	山土	120	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00176532
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	121	m3			0.1	m3		0.00329527
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	122	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00035306
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	123	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00016123
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 90mm 以上 110mm 未満	124	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00583145
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 180mm 以上 200mm 以下	125	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00762855

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	126	人			0.1	人		0.02647984
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	127	人			0.1	人		0.02165463
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	128	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00182770
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	129	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01350825
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	130	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01198419
その他	法面保護工	大型土のう工	131	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01099914
その他	法面保護工	大型土のう工	132	袋			1	袋	撤去	0.00099917
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	133	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01444505
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										