

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00605649
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00865332
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00844749
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00923372
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00950657
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.01056205
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.04597353
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00353265
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00534445
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00339264
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00207029
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00313295
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00198891
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.02590013
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00108780
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00132714
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00630540
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00700547
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00933304
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01072121
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00242092
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00277993
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00651482
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00949460
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00157844

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00224141
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.00894890
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01027006
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01364116
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01759026
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00211696
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00283976
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.00987395
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01033588
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00035781
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00088915
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00022139
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00055048
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00059356
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00098967
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00090231
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00171247
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00224620
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012446
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007779
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01200527
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01285253
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00129243
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00153177
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00745782

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｯﾄﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00835295
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (ﾕｰﾐﾅﾑﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00625274
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00891779
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｯﾄﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00968128
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (ﾕｰﾐﾅﾑﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00758108
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00100523
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(ﾕｰﾐﾅﾑﾞ建込用) 支柱間隔3m	0.00064622
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常 (6 時 ~ 2 0 時)	0.01349157
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間 (2 0 時 ~ 6 時)	0.01882046
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00125055
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00260162
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00572380
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00216961
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00278591
その他	土工	人力掘削 (床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00924688
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00373011
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00314492
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00676014
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00586382
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00685229
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00691452
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01098209
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.2m3-4 t	0.00169213
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.1m3-2 t	0.00326698
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00326698

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062707
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00120866
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00822969
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	79	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03237067
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.13m3)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054928
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.28m3)	81	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049304
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00276078
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00309825
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00465276
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00146835
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00465276
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	87	m3			0.1	m3		0.00221389
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	88	m3			0.1	m3		0.00221389
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00299174
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	90	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03950418
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02534725
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00013403
その他	舗装工	不陸整正工	93	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00025370
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00033029
その他	舗装工	路盤工(車道)	95	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00059596
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00078623
その他	舗装工	路盤工(車道)	97	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084128
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00227014
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00188959
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00318800

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00280745
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00142168
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00233835
その他	舗装工	アスカープ工	104	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00144561
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網無し	0.00376242
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網有り	0.00458455
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	15 c m厚 金網有り	0.00648610
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03763255
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03763255
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04077867
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04077867
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1 : 3、打設養生手間含む	0.04331926
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00925885
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	114	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00833500
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	115	m ²			0.1	m ²		0.00473174
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	116	m ²			0.1	m ²	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00482508
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	117	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00129363
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	118	m3			0.1	m3	RC-40	0.00299174
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	119	m3			0.1	m3	M-30	0.00490646
その他	コンクリート工・石材等	山土	120	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00179505
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	121	m3			0.1	m3		0.00335075
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	122	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00035901
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	123	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00016395
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 90mm 以上 110mm 未満	124	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00592964
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 180mm 以上 200mm 以下	125	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00775699

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	126	人			0.1	人		0.02692570
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	127	人			0.1	人		0.02201924
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	128	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00185847
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	129	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01373569
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	130	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01218597
その他	法面保護工	大型土のう工	131	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01118434
その他	法面保護工	大型土のう工	132	袋			1	袋	撤去	0.00101600
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	133	m ²			0.1	m ²		0.01468827
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										