

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00611493
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00873683
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00852901
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00932283
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00959831
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.01066398
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.04641719
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00356674
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00539603
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00342538
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00209027
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00316319
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00200810
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.02615007
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00109830
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00133994
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00636625
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00707307
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00942311
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01082468
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00244428
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00280676
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00657769
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00958622
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00159368

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00226304
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.00903526
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01036917
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01377280
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01776001
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00213739
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00286717
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.00996924
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01043562
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00036127
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00089773
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00022353
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00055579
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00059929
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00099922
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00091102
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00172900
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00226788
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012324
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007612
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01212112
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01297656
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00130491
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o建込用）	0.00154655
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00752979

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｯﾄﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00843356
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (ﾕｰﾐﾅﾑﾞｰ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00631309
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00900385
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｯﾄﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00977471
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (ﾕｰﾐﾅﾑﾞｰ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00765424
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00101493
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(ﾕｰﾐﾅﾑﾞｰ建込用) 支柱間隔3m	0.00065245
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常 (6 時 ~ 2 0 時)	0.01105787
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間 (2 0 時 ~ 6 時)	0.01547401
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00126262
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00262673
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00577904
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00219055
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00281280
その他	土工	人力掘削 (床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00933612
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00376610
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00317527
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00682538
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00592041
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00691842
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00698125
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01108807
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.2m3-4 t	0.00170846
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.1m3-2 t	0.00329851
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00329851

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00063312
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00122033
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00830911
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	79	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03268306
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.13m3)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055458
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.28m3)	81	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049780
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(人力)	86	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00278742
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00255182
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00341571
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00106930
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00341571
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	87	m3			0.1	m3		0.00223526
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	88	m3			0.1	m3		0.00223526
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00302062
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	90	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03988541
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02559186
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00013532
その他	舗装工	不陸整正工	93	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00025615
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00033348
その他	舗装工	路盤工(車道)	95	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00060171
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00079382
その他	舗装工	路盤工(車道)	97	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084940
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00229204
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00190782
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00321877

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00283455
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00143540
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00236091
その他	舗装工	アスカープ工	104	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00145956
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網無し	0.00379873
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網有り	0.00462879
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	15 c m厚 金網有り	0.00654869
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03799571
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03799571
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04117219
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04117219
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1 : 3、打設養生手間含む	0.04373730
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00934820
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	114	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00841543
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	115	m ²			0.1	m ²		0.00477740
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	116	m ²			0.1	m ²	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00487165
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	117	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00130611
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	118	m3			0.1	m3	RC-40	0.00302062
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	119	m3			0.1	m3	M-30	0.00495381
その他	コンクリート工・石材等	山土	120	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00181237
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	121	m3			0.1	m3		0.00338309
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	122	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00036247
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	123	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00016553
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 90mm 以上 110mm 未満	124	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00598686
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 180mm 以上 200mm 以下	125	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00783185

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	126	人			0.1	人		0.02718554
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	127	人			0.1	人		0.02223173
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	128	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00187641
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	129	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01386825
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	130	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01230357
その他	法面保護工	大型土のう工	131	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01129227
その他	法面保護工	大型土のう工	132	袋			1	袋	撤去	0.00102580
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	133	m ²			0.1	m ²		0.01483001
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										