

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00610196
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00871830
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00851092
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00930305
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00957795
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.01064136
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.04631875
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00355918
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00538458
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00341811
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00208583
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00315648
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00200385
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.02609461
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00109597
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00133710
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00635275
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00705807
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00940313
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01080172
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00243910
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00280080
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00656374
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00956589
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00159030

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00225825
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00901610
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01034718
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋(サザラ)	0.01374359
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋(サザラ)	0.01772234
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00213285
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00286109
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.00994810
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01041349
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00036050
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00089582
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00022305
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00055461
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00059802
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00099710
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00090909
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00172533
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00226307
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012298
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00007475
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01209542
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01294904
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00130214
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o建込用）	0.00154327
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00751382

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｯﾄﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00841567
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (ﾕｰﾐﾅﾑﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00629970
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00898475
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｯﾄﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00975398
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (ﾕｰﾐﾅﾑﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00763801
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00101277
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(ﾕｰﾐﾅﾑﾞ建込用) 支柱間隔3m	0.00065107
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常 (6 時 ~ 2 0 時)	0.00975519
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間 (2 0 時 ~ 6 時)	0.01368089
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00125994
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00262116
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00576678
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00218590
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00280683
その他	土工	人力掘削 (床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00931632
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00375812
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00316854
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00681091
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00590785
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00690374
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00696644
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01106456
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.2m3-4 t	0.00170484
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 BH0.1m3-2 t	0.00329152
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00329152

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00063178
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00121774
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00829149
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	79	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03261374
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055341
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	81	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049674
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00278151
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00254640
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00383407
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00221725
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00639133
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	87	m3			0.1	m3		0.00283336
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	88	m3			0.1	m3		0.00223051
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00301421
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	90	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03980082
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02553758
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00013504
その他	舗装工	不陸整正工	93	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00025560
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00033277
その他	舗装工	路盤工(車道)	95	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00060043
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00079213
その他	舗装工	路盤工(車道)	97	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084760
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00228718
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00190377
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00321194

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00282853
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00143235
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00235591
その他	舗装工	アスカープ工	104	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00145647
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網無し	0.00379067
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網有り	0.00461897
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	15 c m厚 金網有り	0.00653481
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03791513
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03791513
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04108487
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04108487
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1 : 3、打設養生手間含む	0.04364454
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00932837
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	114	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00839759
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	115	m ²			0.1	m ²		0.00476727
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	116	m ²			0.1	m ²	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00486132
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	117	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00130334
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	118	m3			0.1	m3	RC-40	0.00301421
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	119	m3			0.1	m3	M-30	0.00494330
その他	コンクリート工・石材等	山土	120	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00180853
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	121	m3			0.1	m3		0.00337591
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	122	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00036171
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	123	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00016518
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 90mm 以上 110mm 未満	124	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00597416
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 180mm 以上 200mm 以下	125	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00781524

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	126	人			0.1	人		0.02712788
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	127	人			0.1	人		0.02218458
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	128	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00187243
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	129	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01383884
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	130	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01227748
その他	法面保護工	大型土のう工	131	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01126832
その他	法面保護工	大型土のう工	132	袋			1	袋	撤去	0.00102363
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	133	m ²			0.1	m ²		0.01479856
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										