

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
配水池改修工事				式				
					1.000			
撤去工				式				
					1.000			
撤去工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
配水池外面塗装工				式				
					1.000			
外壁外面塗装工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
屋根外面塗装工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
排水処理工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
配水池付属品改修工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			配水池付属品改修工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			雨樋工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			排水工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			付帯工	式				
					1.000			
			附帯工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			滅菌室塗装塗替工	式				
					1.000			
			滅菌室塗装改修工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
運 搬 費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手摺撤去工 第7類 0.652t		式				第0001号単価表
			1.000			
梯子撤去工 第7類 0.071t		式				第0002号単価表
			1.000			
ラフテレーンクレーン運転費【基準】		日				第0001号運転単価表
合 計						

第 0002 号 明細表 外壁外面塗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工		掛m2				第0001号施工単価表
高圧洗浄工 30～50MPa		m2				
			271.000			
コンクリート面Uカット工 10×10 シーリング 工含む(材工共)		m				
			52.500			

第 0002 号 明細表 外壁外面塗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
コンクリート面下地処理工 ケレン・清掃		m2			
			271.000		
下地調整工 セメント系下地調整(材工共)		m2			
			271.000		
複層塗材RE吹付工 水系珪酸エポキシ凸凹模様水系弾性ウレタン吹付(材工共)		m2			
			271.000		
高圧洗浄工用水		m3			
			5.000		
散水車（給水車）運転費		日			第0002号運転単価表
合 計					

第 0003 号 明細表 屋根外面塗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高压洗浄工 50～100MPa		m2				
			218.000			
コンクリート面Uカット工 10×10 シーリング 工含む(材工共)		m				
			49.300			
コンクリート面下地処理工 ケレン・清掃		m2				
			218.000			
下地調整工 ポ リマーセメント(材工共)		m2				
			218.000			
屋根防水工 超高速硬化ウレタン防水塗装(材工共)		m2				
			218.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 排水処理工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
濁水処理費		t				
			5.000			
濁水処理運搬費 バキューム4tフロー		台				
			2.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 配水池付属品改修工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
外部梯子 落下防止柵・侵入防止扉 付SUS316 幅450×高4650 アンカーボルト含		式				
			1.000			
通気筒 φ906×高577 SUS316 コンクリート用ｼﾞ含		式				
			1.000			
手摺 (配水池屋根部) 高1.1m L=47.7m SUS316 あと施工アンカー含		式				
			1.000			
外部梯子取付工		式				
			1.000			

第 0005 号 明細表 配水池付属品改修工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通気筒取付工		式				
			1.000			
手摺取付工 (配水池屋根部)		式				
			1.000			
ラフテレーンクレーン運転費【基準】		日				第0001号運転単価表
合 計						

第 0006 号 明細表 雨樋工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨樋工 VU φ 75 継手含む (材工共)		m				
			23.600			
排水用目皿 VU φ 75用 SUS		個				
			4.000			
樋バンド T字足 SUS φ 75ボルト付 あと施工アンカー(打込式)M16×60(材工共)		組				
			14.000			

第 0006 号 明細表 雨樋工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0002号施工単価表
		0.100			
構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間	m3				第0003号施工単価表
		0.010			
鉄筋コンクリート塊運搬費	m3				第0004号施工単価表
		0.010			
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3				第0005号施工単価表
		0.010			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0006号施工単価表
		1.100			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0007号施工単価表
		0.100			
合 計					

第 0007 号 明細表 排水工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管VU φ 75×4000	本				
		4.000			
90° エルボ φ 75	個				
		15.000			
45° エルボ φ 75	個				
		2.000			
溜枿 240×240 (材工共)	個				
		4.000			
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3				第0008号施工単価表
		0.100			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0009号施工単価表
		0.100			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0010号施工単価表
		0.100			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0006号施工単価表
		0.500			

第 0007 号 明細表 排水工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0007号施工単価表
		0.100			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0011号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0012号施工単価表
		1.000			
発生土運搬費	m3				第0013号施工単価表
		0.300			
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	m				第0014号施工単価表
		15.500			
硬質塩化ビニル管 径75mm	口				第0015号施工単価表
		34.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 附帯工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0004)
切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		43.000			
張コンクリート工	m2				第0003号単価表
鉄筋D6 150×150 t=100		43.000			
横断転落防止柵設置	m				第0005号単価表
アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m (材工共)		24.000			
横断転落防止柵設置	m				第0006号単価表
コンクリートブロック建込 支柱間隔3.0m (材工共)		12.000			
基礎ブロック	個				
300×300×450		5.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0011号施工単価表
砂・砂質土		4.000			
基礎碎石(施工パッケージ)	m2				CB221110(0007)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40〜0 小型車割増無し		0.500			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0012号施工単価表
流用土		3.000			

第 0008 号 明細表 附帯工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0013号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 滅菌室塗装改修工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工		掛m2				第0020号施工単価表
高圧洗浄工(建築部) 劣化部除去		m2				
			125.000			
アスファルトシングル用下塗り(建屋屋根塗装工) 材工共		m2				
			49.000			
水系シリコン塗装(建屋屋根塗装工) 材工共		m2				
			49.000			
下地調整(RA種) (建屋外壁塗装工) (材工共)		m2				
			76.000			

第 0009 号 明細表 滅菌室塗装改修工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複層塗材RE吹付(建屋外壁塗装工) 凹凸状(材工共)	m2				
		76.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費 (新設) 外部梯子・手摺	式				
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ H1		t				
			0.724			
合 計						

足場工				第 0001 号 施工単価表	
				100.000 掛m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	掛m2	100.000			
単位当り	掛m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=55%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0001)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋コンクリート塊運搬費					第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0002)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土					第 0011 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土					第 0011 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） 流用土					第 0012 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻） 流用土					第 0012 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬費					第 0013 号 施工単価表	
					10.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第 0014 号 施工単価表	
					10.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 第 0015 号 施工単価表 2.000 口 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り 第 0016 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0005)
無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り					第 0016 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリートハケ引き仕上げ					第 0017 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価） アンカーボルト固定 パネル式 ダークブラウン 支柱間隔 3m					第 0018 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） アンカーボルト固定 ヒーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価） プレキャストコンクリートブロック建込 パネル式 ダークブラウン 支柱間隔 3m					第 0019 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム・パネル 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

足場工					第 0020 号 施工単価表	
					100.000 掛m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料						
排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	掛m2	100.000				
単位当り	掛m2	1.000	当り			

SJ0010 手摺撤去工 第7類 0.652t		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設備機械工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0020 梯子撤去工 第7類 0.071t		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設備機械工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0030 張コンクリート工 鉄筋D6 150×150 t=100		第 0003 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			第0016号施工単価表
溶接金網設置工	m2	100.000			第0004号単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1.000			CB224710(0006)
コンクリートハケ引き仕上げ	m2	100.000			第0017号施工単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SC0121 溶接金網設置工		第 0004 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
丸鉄線溶接金網 φ 6 150×150	m2	100.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0040 横断転落防止柵設置 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m (材工共)		第 0005 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵(縦格子) H1.1m アンカーボルト固定	m	100.000			
横断・転落防止柵設置工 (市場単価) アンカーボルト固定 パネル式 ダークブラウン 支柱間隔 3m	m	100.000			第0018号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 横断転落防止柵設置 コンクリートブロック建込 支柱間隔3.0m (材工共)		第 0006 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵(縦格子) H1.1m コンクリート建込	m	100.000			
横断・転落防止柵設置工 (市場単価) プレキャストC Oブロック建込 パネル式 ダークブラウン 支柱間隔 3m	m	100.000			第0019号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0001)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0002)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB220010(0004)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	21-8-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB224710(0006)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221110(0007)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

ラフテレーンクレーン運転費【基準】					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

散水車（給水車）運転費					第 0002 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						
一般用	リットル					
一般運転手						
	人					
散水車機械損料						
	日					
諸雑費						
	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費				第 0005 号 運転単価表	
				1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		