

数量総括表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	
市道鶴方立神線						
道路土工				式	1	
	掘削工	掘削		m <sup>3</sup>	230	
	作業土工	床掘		m <sup>3</sup>	29	
		埋戻し		m <sup>3</sup>	20	
		基面整正		m <sup>2</sup>	8	
	残土処理工	土砂等運搬		m <sup>3</sup>	240	
舗装工				式	1	
	アスファルト 舗装工	下層路盤	再生碎石 RC-40, t=26cm	m <sup>2</sup>	605	
		上層路盤	粒度調整碎石 M-30, t=12cm	m <sup>2</sup>	605	
		上層路盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	14	
		不陸整正	補足材有 M-30, 平均t=1cm	m <sup>2</sup>	139	
		表層	再生密粒度As13 t=5cm	m <sup>2</sup>	744	
		表層	再生密粒度As13 t=4cm	m <sup>2</sup>	14	
地盤改良工				式	1	
	ジオテキスタイル 敷設工	ジオテキスタイル 敷設	長繊維ポリエステル不織布 目付300	m <sup>2</sup>	605	
附帯工				式	1	
	水路工	ボックスカルバート	1000×1000, T-14	m	6	
		鍬止め工		箇所	2	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工	舗装版切断	As t=15cm以下	m	166	
		舗装版破砕	As t=10cm以下	m <sup>2</sup>	759	
		コンクリート取壊し	無筋Co	m <sup>3</sup>	2	
		殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	38	
		殻処分	As殻	m <sup>3</sup>	38	
		殻運搬	無筋Co	m <sup>3</sup>	2	
		殻処分	無筋Co	m <sup>3</sup>	2	

数量総括表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	
区画線工				式	1	
	区画線工	溶融式区画線	外側線 白, 実線, 15cm	m	211	
		溶融式区画線	中央線 黄, 実線, 15cm	m	72	
		溶融式区画線	グリーン帯 緑, 実線, 15cm	m	139	
		溶融式区画線	白, 記号, 15cm換算	m	140	
仮設工				式	1	
	締切排水工	締切排水工		式	1	
		仮締切工		m <sup>2</sup>		
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	式	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	式	1	