

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平成30年度(繰越事業)志教総第4号 文岡中学校 空調機設置工事						
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式			
II	機械設備工事		1	式			
III	電気設備工事		1	式			
	Aの計						
B	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1	式			
	総合計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内部改修工事		1	式			
3	建具改修工事		1	式			
4	発生材処分費		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	脚立足場 直列 運搬費共	1	式			
	高所作業車	標準デッキタイプ 作業床高さ 8m	1	式			
	脱落防止措置	親綱 丸環設置	1	式			
	内部足場	脚立足場 直列 運搬費共	1	式			
	養生	床養生	1	式			
	整理清掃後片付け	内部	1	式			
	整理清掃後片付け	外部	1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	天井 化粧石膏ボード ^{9.5} 取はずし		112	m ²			
	天井 化粧石膏ボード ^{9.5} 張り	復旧	112	m ²			
	カーテンフック留め		24	か所			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
	AW1 ランマ引違イ3連引違アルミサッシ	W875 H900 アルミパネル入替 窓ストッパー設置、ガラス撤去含む	2	か所			
	AW3 ランマ引違イ4連引違アルミサッシ	W932.5 H900 アルミパネル入替 窓ストッパー設置、ガラス撤去含む	3	か所			
	AW4 ランマ引違イ2連引違アルミサッシ	W380 H470 アルミパネル入替 窓ストッパー設置、ガラス撤去含む	3	か所			
	AW5 ランマ引違イ2連引違アルミサッシ	W932.5 H900 アルミパネル入替 窓ストッパー設置、ガラス撤去含む	1	か所			
	AW5a ランマ引違イ2連引違アルミサッシ	W932.5 H900 アルミパネル入替 窓ストッパー設置、ガラス撤去含む	15	か所			
	AW6 ランマ引違イ2連引違アルミサッシ	W400 H465 アルミパネル入替 窓ストッパー設置、ガラス撤去含む	1	か所			
	法定福利費		1	式			
	アルミサッシ枠撤去	AW2a	1	か所			
	シーリング	シリコン系(2液) 5×5	1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	発生材積み込み		1	式			
	建設廃材運搬費		1	式			
	建設廃材処分費		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	機械設備工事						
1	機器設備工事		1	式			
2	配管設備工事		1	式			
3	既存機器撤去・処分工事		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機器設備工事						
	AC280 耐塩害仕様 AC-CR-140×2	冷房能力28.0kW					
	パッケージエアコン 天井吊形 同時ツイン	アクティブフィルター、 防護ネット、転倒防止金具、基礎	1	台			
	同上搬入据付費	室外機	1	台			
	AC224 耐塩害仕様 AC-CR-112×2	冷房能力22.4kW					
	パッケージエアコン 天井吊形 同時ツイン	アクティブフィルター、 防護ネット、転倒防止金具、基礎	4	台			
	同上搬入据付費	室外機	4	台			
	AC224 耐塩害仕様 AC-WR-112×2	冷房能力22.4kW					
	パッケージエアコン 壁掛形 同時ツイン	アクティブフィルター、 防護ネット、転倒防止金具、基礎	1	台			
	同上搬入据付費	室外機	1	台			
	AC-160 耐塩害仕様 AC-CR-80×2	冷房能力16.0kW					
	パッケージエアコン 天井吊形 同時ツイン	防護ネット、転倒防止金具、基礎	5	台			
	AC-140 耐塩害仕様 AC-CR-140	冷房能力14.0kW					
	パッケージエアコン 天井吊形	防護ネット、転倒防止金具、基礎	16	台			
	AC-63 耐塩害仕様 AC-CR-63	冷房能力6.3kW					
	パッケージエアコン 天井吊形	防護ネット、転倒防止金具、基礎	2	台			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AC-40 耐塩害仕様 AC-CR-40	冷房能力4.0kW					
	パッケージエアコン 天吊形	防護ネット、転倒防止金具、基礎	1	台			
	RAC-22 耐塩害仕様 RAC-WR-22	冷房能力2.2kW					
	ルームエアコン 壁掛形	防護ネット、転倒防止金具、基礎	1	台			
	AF-1 エアー搬送ファン	風量760m ³ /h インテリアタイプ [®] コントロールスイッチ	1	台			
	鍵付リモコンBOX		27	個			
	風向調整板		1	式			
	換気扇移設		1	式			
	休日割増賃金	4月27日～5月6日	1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事						
	冷媒用被覆銅管	液管(保温厚8mm) φ 6.4	28	m			
	冷媒用被覆銅管	液管(保温厚8mm) φ 9.5	215	m			
	冷媒用被覆銅管	液管(保温厚8mm) φ 12.7	5	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) φ 9.5	4	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) φ 12.7	24	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) φ 15.9	191	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) φ 25.4	29	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋内一般)25A	117	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋外配管)25A	79	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋内一般)40A	12	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋外配管)40A	39	m			
	連絡配線	EM-EEF2.0-3C	248	m			
	制御線	EM-CEE1.25-2C	322	m			
	金属線ぴ		322	m			
	保温塗装工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	既存機器撤去・処分工事						
	既設機器配管撤去		1	式			
	既設機器フロン回収破壊費		1	式			
	既設機器配管処分		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	電気設備工事						
1	受変電設備工事		1	式			
2	幹線動力設備工事		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	受変電設備工事						
	キュービクル改修工事	変圧器 三相200kVA	1	式			
	キュービクル改修工事	コンデンサー＋リアクトル	1	式			
	キュービクル改修工事	電流計他	1	式			
	キュービクル改修工事	開閉器	1	式			
	申請手続き立会検査費		1	式			
	撤去費		1	式			
	搬入費		1	式			
	搬出費		1	式			
	廃材処分費		1	式			
	1の計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	幹線動力設備工事						
	電線管	VE22 露出	12	m			
	電線管	VE28 露出	100	m			
	電線管	VE36 露出	182	m			
	電線管	VE42 露出	47	m			
	電線管	VE54 露出	414	m			
	電線管	VE70 露出	19	m			
	電線管	FEP50 地中	61	m			
	電線管	FEP65 地中	97	m			
	電線管	FEP80 地中	61	m			
	可とう電線管		1	式			
	ハンドホール	600×600×900	2	基			
	プルボックス	200x200x200 VE WP	9	個			
	プルボックス	300x300x200 VE WP	34	個			
	プルボックス	400x400x300 VE WP	3	個			
	プルボックス	500x500x300 SUS WP	1	個			
	電線	IV2.0mm	25	m			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線	IV5.5sq	229	m			
	電線	IV8sq	338	m			
	電線	IV14sq	234	m			
	電線	IV22sq	80	m			
	ケーブル	CV3.5-4C 管内	15	m			
	ケーブル	CV5.5-4C 管内	100	m			
	ケーブル	CV8-3C 管内	25	m			
	ケーブル	CVT14 管内	182	m			
	ケーブル	CVT22 管内	47	m			
	ケーブル	CVT38 管内	277	m			
	ケーブル	CVT60 管内	137	m			
	ケーブル	CVT100 管内	19	m			
	ケーブル	CVT38 FEP管内	61	m			
	ケーブル	CVT60 FEP管内	97	m			
	ケーブル	CVT100 FEP管内	61	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C ころがし	15	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C ころがし	5	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	20	m			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手元開閉器	ELCB 3P20Ax1 樹脂製屋外型	3	個			
	手元開閉器	ELCB 3P30Ax1 樹脂製屋外型	21	個			
	手元開閉器	ELCB 3P40Ax1 樹脂製屋外型	5	個			
	手元開閉器	ELCB 3P50Ax1 樹脂製屋外型	1	個			
	漏電遮断器	ELCB 2P20A	1	個			
	埋込コンセント(新金プレート)	2P15A Ex1	1	個			
	埋設標識シート		62	m			
	埋設標示杭	コンクリート製	3	個			
	土工費		1	式			
	アンカー打作業費		1	式			
	一種金属線ぴ		2	m			
	一種金属線ぴ付属品		1	式			
	2の計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	安全保持費		1	式			
	仮囲い	A型バリケード 運搬費共	1	式			
	荷揚げ費	ラフティクレーン程度	1	式			
	仮設鉄板敷	ア22 運搬費共	1	式			
	仮設通路	コンパネア12 ブルーシート敷 運搬費共	1	式			
	整地		1	式			
	積み上げ計						
1	共通仮設費	改修機械工事率計上分	1	式			
2	共通仮設費	改修電気工事率計上分	1	式			
	Bの計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
1	現場管理費	改修機械工事率計上分	1	式			
2	現場管理費	改修電気工事率計上分	1	式			
	Cの計						
D	一般管理費						
1	一般管理費		1	式			
	Dの計						