

平成30年度(繰越事業) 志教総第8号		参 考 仕 様 書	
工 事 名	大王中学校LED照明器具取替工事		
施 工 地 名	志摩市 大王町 波切 地内		
工 費			
工 期	契約日 ~ 2019年5月24日		
工事の概要	<div>教室棟： 鉄筋コンクリート造 地上2階建て延べ床面積 : 674 m²</div> <div>管理教室棟： 鉄筋コンクリート造 地上2階建て延べ床面積 : 1,177 m²</div> <div>特別教室棟： 鉄筋コンクリート造 地上2階建て延べ床面積 : 635 m²</div> <div>LED照明器具取替工事</div>		

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平成30年度(繰越事業)志教総第8号 大王中学校LED照明器具取替工事						
A	直接工事費						
	電気設備工事		1	式			
	Aの計						
B	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1	式			
	総合計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	LED照明取替		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	LED照明取替						
	照明器具 A 直付型	LSS9-6800LM-LN	122.0	台			
	照明器具 B 黒板灯	LSR12-2900LM	30.0	台			
	照明器具 D 直付型	LSS9-4900LM-LN	26.0	台			
	照明器具 E 直付型	LSS1-4900LM-LN	10.0	台			
	ケーブル	VVF 1.6-2C	42.0	m			
	撤去費		1	式			
	蛍光灯処分費	スクラップ控除	1	式			
	ランプ処分費	運搬費共	1	式			
	養生	床養生	1	式			
	照度検査		1	式			
	1の計						