

交通警備員算定表

(金谷2号線・本設HIVP 50・仮設なし)

名 称	標準施工量	計 算 式	交通誘導員A のべ人数	交通誘導員B のべ人数	摘 要
1)試験掘工		0箇所 = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	
2)土工、管布設工		HIVP 50 105m = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	1)、3)～6)以外の工種全て
3)既設管接続工		本設 1箇所 = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (1人) 人	始点部 150×50
4)通水試験工		= 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	
5)舗装切断工		As 112m = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	
5)舗装版取壊積込工	(BH0.14m ³)	As 107m ² = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	
	(BH0.28m ³)	As 0m ² = 日	人	人	
5)不陸整正工	(1.8m未満)	As 165m ² = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	
	(1.8m以上)	As 0m ² = 日	人	人	
6)路面復旧工	(歩道/1.4m以上)	As 0m ² = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (0人) 人	本復旧の表層・基層のみ
	(車道/1.4m以上)	As 165m ² = 日	人	人	
	(車道/1.4m未満)	As 0m ² = 日	人	人	
小 計			人	人	
合 計		交代要員あり×1.2	人	人	1人単位に切り上げ