

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00592964
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00844372
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00824287
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00901006
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00927630
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.01030622
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04485997
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00344708
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00521500
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00331046
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00202014
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00305707
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00194074
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02725789
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00106145
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00129499
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00671317
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00746051
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00987767
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01134899
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00691168
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00991270
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00154021
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00218712
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00956356

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	0.01098116
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋（ｻﾞﾗｻﾞﾗ）	0.01459522
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋（ｻﾞﾗｻﾞﾗ）	0.01879899
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RC-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00206568
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RC-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00277098
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RC-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01109443
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RC-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01161873
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00034915
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00086761
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00021603
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00053715
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00060137
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00100306
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00091432
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00173522
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00227470
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012728
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008057
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01171448
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01254122
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00126113
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00149467
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00727718
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00815063
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00610129

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00870179
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00944679
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00739745
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00098088
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00063056
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常 (6時～20時)	0.00581987
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間 (20時～6時)	0.00790657
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00124945
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00260750
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00579769
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00217428
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00279667
その他	土工	人力掘削 (床堀)	63	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00936621
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00375886
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3) 流用土	0.00316450
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土 締固め有	0.00684629
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	盛土 砂質土 施工幅2.5m未満	0.00593664
その他	土工	機械埋戻 RC-40	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00677973
その他	土工	機械埋戻 RC-40	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00684279
その他	土工	人力埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	締固め有	0.01096598
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.28m3 (平積0.20m3) -4 t	0.00169318
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.13m3 (平積0.10m3) -2 t	0.00327777
その他	土工	残土処理 2tトラック	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00327777
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062122
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119457

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00819383
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03258499
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054999
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049394
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00279317
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00445132
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00975973
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00307458
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00975973
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00233542
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00233542
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00291928
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03972788
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02591385
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00013312
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00024989
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00032462
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00058736
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00077302
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00082674
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00225368
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00187768
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00318318
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00280601
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00141176

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00234009
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00144212
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00389665
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00473157
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00669916
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03897704
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03897704
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04211935
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04211935
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04316912
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00930549
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00837833
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00475726
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00495343
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00128915
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00291928
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00478762
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00175157
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00326959
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00035031
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00016348
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00592146
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00770456
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02662382
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02230329

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00182980
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01388292
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01230768
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00963245
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00073099
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01474936
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										