

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00604130
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00860273
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00839810
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00917974
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00945099
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.01050031
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04570476
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00351200
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00531321
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00337280
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00205818
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00311464
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00197728
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02777120
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00108144
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00131938
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00683959
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00760100
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01006368
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01156271
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00704184
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01009938
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00156922
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00222831
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00974366

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	0.01118795
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋（ｻﾞﾗｻﾞﾗ）	0.01487008
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋（ｻﾞﾗｻﾞﾗ）	0.01915300
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RC-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00210458
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RC-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00282316
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RC-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01130335
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RC-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01183753
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00035572
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00088395
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00022009
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00054726
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00061270
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00102195
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00093154
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00176790
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00231754
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00012968
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00008209
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01193509
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01277739
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00128488
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00152282
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00741422
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00830412
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00621619

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00886566
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｯｽﾄｺﾝｸﾚｯﾄ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00962468
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00753676
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00099935
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00064244
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常 (6時～20時)	0.00592947
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間 (20時～6時)	0.00805547
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00127298
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00265660
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00590687
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00221522
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00284934
その他	土工	人力掘削 (床掘)	63	m3			0.1	m3	床掘 砂質土	0.00954260
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00382965
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3) 流用土	0.00322409
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土 締固め有	0.00697522
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	盛土 砂質土 施工幅2.5m未満	0.00604844
その他	土工	機械埋戻 RC-40	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00690741
その他	土工	機械埋戻 RC-40	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00697165
その他	土工	人力埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	締固め有	0.01117249
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.28m3 (平積0.20m3) -4 t	0.00172507
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.13m3 (平積0.10m3) -2 t	0.00333949
その他	土工	残土処理 2tトラック	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00333949
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00063292
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00121706

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00834814
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m <sup>3</sup>			0.01	m <sup>3</sup>	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03319862
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m <sup>3</sup> ）	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00056035
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m <sup>3</sup> ）	79	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050324
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	82	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00284577
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	アスファルト塊	0.00176314
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	アスファルト塊 人力	0.00302660
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	コンクリート塊	0.00090655
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	コンクリート塊 人力	0.00302660
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	As塊	0.00237940
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	無筋Con塊	0.00237940
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	鉄筋Con塊	0.00297425
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.04047602
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02640185
その他	舗装工	不陸整正工	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00013563
その他	舗装工	不陸整正工	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm RC-40 再生材	0.00025460
その他	舗装工	不陸整正工	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm M-30	0.00033074
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00059842
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00078758
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00084231
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00229612
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00191304
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00324313
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00285885
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00143835

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00238416
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00146928
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00397003
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00482067
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00682532
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03971105
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03971105
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04291253
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04291253
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04398207
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00948073
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00853611
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00484684
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00504671
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00131343
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00297425
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00487778
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00178455
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00333116
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00035691
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00016656
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00603298
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00784965
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02712519
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02272330

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00186426
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01414436
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01253945
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00981385
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00074475
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01502712
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										