

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00600342
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00854879
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00834544
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00912217
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00939173
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.01043446
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.04541816
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00348998
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00527989
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00335165
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00204528
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00309511
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00196489
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02759706
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00107466
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00131111
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00679671
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00755334
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01000058
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01149020
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00699769
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01003605
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00155938
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00221434
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00968256

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	0.01111780
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋（ｻﾞﾗｻﾞﾗ）	0.01477683
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋（ｻﾞﾗｻﾞﾗ）	0.01903290
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RC-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00209138
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RC-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00280546
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RC-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01123247
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RC-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01176330
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00035349
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00087841
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00021871
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00054383
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00060885
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00101555
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00092569
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00175681
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00230301
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012886
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008157
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01186024
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01269727
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00127682
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00151327
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00736773
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00825204
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00617721

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00881006
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00956433
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00748950
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00099308
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00063841
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常 (6時～20時)	0.00589229
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間 (20時～6時)	0.00800496
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00126500
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00263994
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00586983
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00220133
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00283147
その他	土工	人力掘削 (床堀)	63	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00948276
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00380563
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3 (平積0.10m3) 流用土	0.00320387
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土 締固め有	0.00693148
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	盛土 砂質土 施工幅2.5m未満	0.00601051
その他	土工	機械埋戻 RC-40	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.00686409
その他	土工	機械埋戻 RC-40	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.00692793
その他	土工	人力埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	締固め有	0.01110243
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.28m3 (平積0.20m3) -4 t	0.00171425
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.13m3 (平積0.10m3) -2 t	0.00331855
その他	土工	残土処理 2tトラック	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00331855
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062895
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00120943

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m ³			0.1	m ³	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00829579
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m ³			0.01	m ³	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03299044
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m ³ ）	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055684
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m ³ ）	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050009
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00282792
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m ³			0.1	m ³	アスファルト塊	0.00200272
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m ³			0.1	m ³	アスファルト塊 人力	0.00386593
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m ³			0.1	m ³	コンクリート塊	0.00221197
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m ³			0.1	m ³	コンクリート塊 人力	0.00644440
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m ³			0.1	m ³	As塊	0.00277827
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m ³			0.1	m ³	無筋Con塊	0.00236448
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m ³			0.1	m ³	鉄筋Con塊	0.00295560
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.04022221
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02623630
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00013478
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00025300
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00032866
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00059467
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00078264
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00083703
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00228173
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00190104
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00322279
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00284093
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00142933

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00236921
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00146007
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00394514
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00479044
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00678252
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03946203
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03946203
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04264344
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04264344
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04370628
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00942128
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00848258
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00481645
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00501507
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00130519
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00295560
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00484719
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00177336
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00331028
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00035467
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00016551
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00599515
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00780043
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02695510
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02258081

平成31年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00185257
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01405567
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01246082
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00975231
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00074008
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01493289
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										