

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
舗 装 工							
	アスファルト舗装工	表 層 工	再生密粒度AS13 t=50	m ²	730		夜間
		不 陸 整 正	補足材有り M-30, t=10 (平均)	m ²	730		夜間
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	舗装版切断		m	160		
		舗装版取壊し	As舗装	m ²	730		夜間
		殻 運 搬	As殻	m ³	37		夜間
		建設廃棄物金 受 入 れ 料	As殻	m ³	37		
区 画 線 工							
	溶融式区画線工	区 画 線 工	白、幅15cm、実線	式	1		外側線 L=34m
		区 画 線 工	緑、幅15cm、実線	式	1		グリーン帯 L=34m
		区 画 線 工	白、幅30cm、実線	式	1		停止線 L=7m
		区 画 線 工	白、幅45cm、ゼブラ	式	1		横断歩道 L=30m
		区 画 線 工	白、幅15cm換算 文字・記号	式	1		予告マーク L=50m
		区 画 線 工	黄、幅15cm換算 文字・記号	式	1		消火栓 L=3m
仮 設 工							
	仮 設 工	交 通 管 理 工	交通誘導警備員	式	1		夜間
			交通誘導警備員	式	1		