

数 量 総 括 表 (1)

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-------|-------------|---------------------|------------------------|----|------|------------|
| 維持修繕工 | | | | | | |
| | 断面修復工 | 断面修復工 | | 橋 | 1 | V=0.0348m3 |
| | | 人力積込 | コンクリート塊 | m3 | 0.03 | |
| | | 殻運搬 | 無筋コンクリート (人力) | m3 | 0.03 | |
| | | | | | | |
| | ひび割れ 補修工 | ひび割れ補修工 | | 橋 | 1 | L=0.85m |
| | | | | | | |
| | 伸縮目地 設置工 | 舗装版切断 | アスファルト t=40mm | m | 9 | |
| | | カッター入れ | コンクリート t=50mm | m | 7 | |
| | | 舗装版破碎 | アスファルト t=40mm | m2 | 8 | |
| | | コンクリートはつり | 3cmを越え 6cm以下 | m2 | 4.9 | |
| | | 人力積込 | コンクリート塊 | m3 | 0.2 | |
| | | 殻運搬 | アスファルト | m3 | 0.3 | |
| | | 殻運搬 | 無筋コンクリート (人力) | m3 | 0.2 | |
| | | コンクリート | 24-12-25H | m3 | 0.2 | |
| | | 型枠 | | m2 | 1 | |
| | | 伸縮継手 | SUS製 遊間20mm | m | 7.3 | |
| | | コンクリートアンカーボルト 設置 | | 本 | 112 | |
| | | 鉄筋工 | SD345,D13 | kg | 30 | |
| | | 注入式目地材 | シリコン#70相当品 | ℓ | 15 | |
| | | 表層 | (再)密粒度As(13) t=40mm | m2 | 8 | |
| | | 不陸整正 | 粒調碎石 M-30 t=30mm | m2 | 8 | |

