

土工計算書

埋戻し

コンクリート構造物取壊し展開図より

V1=21.03 × 1.70 = 35.75

= 35.75 m³ 35.8

購入土

埋戻しより

V1=35.75 × 1.33 = 47.55


= 47.55 m³ 47.6

構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 構造物取壊し （鉄筋Co）	V1=	18.70	×	1.50	×	0.12	=	3.37	m ³	9.7
		外周 側面		高さ		厚さ				
	コンクリート構造物取壊し展開図より									
	V2=	21.03	×	0.30			=	6.31	m ³	9.7
		底面積		厚さ						
		底面					=	9.68		
メッシュフェンス撤去 （H=1200）	L=	2.00	×	11.00	+	2.70	=	24.70	m	24.7
							=	24.70		
運搬処理工										
殻運搬 （鉄筋コンクリート）	コンクリート構造物取壊しより									
	V=	9.68					=	9.68	m ³	9.7
							=	9.68		
殻処分 （鉄筋コンクリート）	殻運搬より									
	V=	9.68					=	9.68	m ³	9.7
							=	9.68		
現場発生品運搬 （メッシュフェンス）	W=	0.22					=	0.22	t	0.2

コンクリート
構造物取壊し
展開図



雑工計算書

砕石敷均し
(C-40, t=10cm) A=

展開図より
60.15


= 60.15

= 60.15

m²

60.2

砕石敷均し
展開図



60.15㎡

雑
(砕 石 敷 均 し) 工

(100m2当り)

名 称	計 算	単位	数 量
埋戻し (t=10cm)	V= 100.000 × 0.100 = 10.000	m ³	10.00
C-40	V= 100.000 × 0.100 = 10.000	m ³	10.00

仮設工計算書

締切排水工

締切排水工 N= 1.00 = 1.00 式 1.0

交通管理工

交通誘導警備員A N= 1.00 = 1.00 式 1.0

スクラップ評価計算書

スクラップ (メッシュフェンス) (鉄屑,ヘビーH3)	メッシュフェンス撤去より						
	W=	24.70	×	0.009	=	0.22	
		メッシュフェンス単位質量：8.7kg/m					
					=	0.22	t