

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道今坂島茶屋線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	280		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m ³	280		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m ²	1, 280		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	1, 280		
		下 層 路 盤	再生切込碎石 RC-40, t=12cm	m ²	1, 280		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	式	1		L=430m
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 破線	式	1		L=85m
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅30cm, 実線	式	1		L=3m
		溶 融 式 区 画 線	黄, 幅15cm換算, 文字・ 記号	式	1		L=19m
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	220		
		舗 装 版 破 碎	アスファルト t=15cm以下	m ²	1, 280		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	64		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	64		

数量総括表(2)

[illegible]