

数 量 総 括 表 (1) 早稲河内6号橋

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		橋	1	V=0.0006m3
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.001	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.001	
	水切り設置工	水切り設置工		m	12	
		水切り	軟質PVC 接着剤含む	m	12	
	排水柵設置工	カッター入れ	コンクリート t=50mm	m	5	
		コンクリートはつり	3cmを越え 6cm以下	m2	0.7	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.03	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.03	
		コンクリート削孔	φ125×150	孔	4	
		樹脂グラウト		kg	2	
		シーリング材	ショールド [®] #101 相当品	kg	0.6	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.03	
		排水柵	φ100×1.0×890 SUS304	基	4	TSDR-BH 相当品
		排水管設置	SUS304	m	4	

数 量 総 括 表 (2) 早稲河内6号橋

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	基礎補強工	コンクリート	18-8-25BB	m3	2	
		型 枠		m2	7	
		中詰 コンクリート	18-8-25BB	m3	0.3	
		床 掘	人力（土砂）	m3	1	
		床 掘	人力（軟岩Ⅰ）	m3	0.4	
		埋戻し	人力埋戻し	m3	0.3	
		埋戻しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.1	
		残土処分	土砂	m3	0.7	
		残土処分	軟岩Ⅰ	m3	0.4	
仮設工						
	仮設工	足場工		m2		
		高密度ポリエチレン管	φ 600 L=5.00m	本		
		土のう工		袋		
		締切排水工		式	1	
	撤去工	高密度ポリエチレン管	φ 600	m		
		土のう工		袋		
		残 土		m3		

数量総括表 (3) 早稲河内6号橋

[illegible]