

数 量 計 算 書					
工 種	道路土工				
種 別	掘削工		数 量		
名 称	計 算 式				
掘削	標準断面図より				
	$V = 4.34 \times 0.10 \times 90.00 = 39.06$		39.1	m ³	
	計 = 39.06				

数 量 計 算 書					
工 種	道路土工				
種 別	残土処理工		数 量		
名 称	計 算 式				
土砂等運搬 (砂質土)	掘削工より V = 39.06		39.1	m ³	

数 量 計 算 書					
工 種	舗装工				
種 別	アスファルト舗装工			数 量	
名 称	計 算 式				
路盤工	標準断面図より A = 4.34 × 90.00 = 390.6			390.6	m ²
表層工	路盤工より A = 390.60			390.6	m ²

数 量 計 算 書					
工 種	構造物撤去工				
種 別	構造物取壊し工			数 量	
名 称	計 算 式				
舗装版切断	L = 4.20 + 4.80 = 9.0 ※NO.0横断：4.2m NO.4+10.0横断：4.8m			9.0	m
舗装版破碎	標準断面図より A = 4.34 × 90.00 = 390.60			390.6	m ²

数 量 計 算 書					
工 種	構造物撤去工				
種 別	運搬処分工			数 量	
名 称	計 算 式				
殻運搬 (As殻)	舗装版破碎より $V = \frac{390.60}{t=40} \times 0.04 = 15.62$			15.6	m ³
殻処分 (As殻)	殻運搬より $V = 15.62$			15.6	m ³