

機器配置表

番　　号	名　　称	備　　考
①	コンプレッサー	更新
②	ドレントラップ	更新
③	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ操作盤	更新
④	有圧換気扇(吸気)	更新
⑤	有圧換気扇(排気)	更新
⑥	圧力ｽｲｯﾁ(集合管用)	更新

配線表

線　種	自	至	経　由
EM-CE22sq－3C	①コンプレッサー	③ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ操作盤	管内・トラフ
EM-CE3.5sq－2C			
EM-CE2sq－2C	②ドレントラップ		
EM-CE5.5sq－3C	④有圧換気扇(吸気)		
EM-CE5.5sq－4C	⑤有圧換気扇(排気)		
EM-CE3.5sq－2C	⑥圧力ｽｲｯﾁ(集合管用)		

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室内塗装

工　種	数　量	備　考
室内壁面	36.01m2	天井高 2390mm
室内床面	16.26m2	
縞鋼板	9.60m2	表裏

工事名	神路ダム揚水筒用空気圧縮機設備更新工事		
場所	志摩市　磯部町　恵利原　地内		
図面名称	コンプレッサー室機器配置図		
縮尺	1 / 30 (A3)	図面番号	2
事業者名	志摩市　上下水道部　水道工務課		