

令和元年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00601008
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00852872
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00824913
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00900819
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00927160
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.01029061
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04958373
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00353534
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00531110
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00335626
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00207268
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00311364
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00196754
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.02698759
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00106176
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00129283
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00665360
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00739302
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00978458
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01124030
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00685001
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00981924
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00153545
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00218244
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用 (タタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00947379

令和元年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01087637
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01445215
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01861137
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00205535
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.00276011
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01098844
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品	0.01150719
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035700
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00087690
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022067
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00054301
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047369
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00114956
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00121195
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00171568
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00225060
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00012593
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00007972
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01159037
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01240835
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00124777
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00147884
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00720008
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00806427
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00603665

令和元年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00860959
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00934670
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00731908
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00097049
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00062388
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00575822
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00782281
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00123621
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00257872
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00573626
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00215124
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00276704
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00926698
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00371788
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00313097
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00677260
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00587375
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00670790
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00677029
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01084864
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00167524
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 4km 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00324419
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00324419
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00061580
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00118307

令和元年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00812782
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03226865
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054417
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048871
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00275433
その他	取壊し工・運搬工	A s塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00440416
その他	取壊し工・運搬工	A s塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00965749
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00304317
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00965749
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00231068
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00231068
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00288835
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパ`イ`設置	0.03931853
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパ`イ`設置	0.02565086
その他	舗装工	不陸整正工	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00012247
その他	舗装工	不陸整正工	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00023800
その他	舗装工	不陸整正工	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm M-30	0.00031194
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00062388
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00080874
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00086304
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00227602
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00190400
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00314946
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00277744
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00144302

令和元年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00231530
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00142569
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00385653
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00473343
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00668018
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03856525
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03856525
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04167658
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04167658
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04271177
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00920691
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00828957
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00470570
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00533074
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00127550
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00288835
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00473689
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00173301
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00323495
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034660
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00016175
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00681304
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00932128
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02634175
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02206700

令和元年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00181042
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01373584
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01217728
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00953040
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00072324
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01459310
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										