

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	28		
		残 土 処 理		m ³	28		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層 工	再生密粒度As13 t=40	m ²	283		
		路 盤 工	粒度調整碎石 M-30, t=100	m ²	283		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断		m	7		
		舗 装 版 取 壊 し	As舗装	m ²	283		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	As殻	m ³	11		
		建 設 廃 棄 物 金 受 入 れ 料	As殻	m ³	11		
区 画 線 工				式	1		
	溶融式区画線工			式	1		
		区 画 線 工	白、幅30cm、実線	式	1		停止線 L=2m
		区 画 線 工	白、幅15cm換算 文字・記号	式	1		止まれ L=19m
仮 設 工				式	1		
	仮 設 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員	式	1		