

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別   | 項 目 | 工 種                   | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |   | 摘 要   | 構 成 比      |
|-------|-----|-----------------------|----|----|------|------------|------|---|---|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価)        | 1  | m  |      |            | 0.1  | m | U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品                  | 0.00595936 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価)        | 2  | m  |      |            | 0.1  | m | U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品                 | 0.00845675 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価)        | 3  | m  |      |            | 0.1  | m | JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品            | 0.00817952 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価)        | 4  | m  |      |            | 0.1  | m | JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品           | 0.00893217 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価)        | 5  | m  |      |            | 0.1  | m | RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品      | 0.00919337 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価)        | 6  | m  |      |            | 0.1  | m | RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品     | 0.01020378 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) 横断用    | 7  | m  |      |            | 0.1  | m | G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし        | 0.04292987 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間) | 8  | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満                       | 0.00350551 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間) | 9  | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満                 | 0.00526628 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間) | 10 | m  |      |            | 0.1  | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満                    | 0.00332794 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間) | 11 | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満                       | 0.00205519 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間) | 12 | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満                 | 0.00308737 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間) | 13 | m  |      |            | 0.1  | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満                    | 0.00195094 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 14 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | 現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(ザラザラ)    | 0.02675986 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 15 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品                        | 0.00105280 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 16 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品                        | 0.00128192 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 17 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)         | 0.00659746 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 18 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)         | 0.00733064 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 19 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)       | 0.00970201 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 20 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)       | 0.01114545 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 21 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)        | 0.00679221 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 22 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)        | 0.00973638 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 23 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品                        | 0.00152249 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 24 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品                        | 0.00216402 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価)          | 25 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | JIS 250用 (ダクタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入 | 0.00939384 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別     | 項 目    | 工 種                | 番号 | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要   | 構 成 比      |
|---------|--------|--------------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|---|------------|
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 26 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入      | 0.01078459 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 27 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 250用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ)            | 0.01433020 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 28 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 300用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ)            | 0.01845432 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 29 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-250同等品 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品                    | 0.00203801 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 30 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-300同等品 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品                    | 0.00273682 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 31 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-250同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 | 0.01089571 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 32 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-300同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 | 0.01141008 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 33 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下                                    | 0.00035399 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 34 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下                              | 0.00086950 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 35 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 撤去のみ 40kg/枚 以下  | 0.00021881 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工 (標準単価)       | 36 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下                                    | 0.00053843 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 側溝清掃工 (人力)         | 37 | m              |      |            | 0.1  | m              | 蓋なし側溝   | 0.00048115 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 側溝清掃工 (人力)         | 38 | m              |      |            | 0.1  | m              | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付側溝  | 0.00116736 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 側溝清掃工 (人力)         | 39 | m              |      |            | 0.1  | m              | 鋼製蓋付側溝  | 0.00123151 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 集水樹清掃              | 40 | 箇所             |      |            | 1    | 箇所             | 蓋有 堆積土 25cm未満   | 0.00174588 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 集水樹清掃              | 41 | 箇所             |      |            | 1    | 箇所             | 蓋有 堆積土 25cm以上   | 0.00229004 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 機械除草工 (総合単価) 道路    | 42 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 除草、集草、積込運搬  | 0.00012831 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 機械除草工 (総合単価) 河川    | 43 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 除草、集草、積込運搬  | 0.00008019 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工 (市場単価)   | 44 | m              |      |            | 0.1  | m              | Gr-C-4E (土中建込用) 塗装品 施工規模21m未満                           | 0.01189582 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工 (市場単価)   | 45 | m              |      |            | 0.1  | m              | Gr-C-2B (Co建込用) 塗装品 施工規模21m未満                           | 0.01266451 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工 (市場単価)   | 46 | m              |      |            | 0.1  | m              | Gr-C-4E (土中建込用)   | 0.00123724 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工 (市場単価)   | 47 | m              |      |            | 0.1  | m              | Gr-C-2B (Co建込用)   | 0.00146636 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 48 | m              |      |            | 0.1  | m              | H= 800 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満                         | 0.00733407 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 49 | m              |      |            | 0.1  | m              | H= 800 (ﾌﾞﾚｰｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満           | 0.00815661 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 50 | m              |      |            | 0.1  | m              | H= 800 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満                        | 0.00614609 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別     | 項 目      | 工 種                  | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |    | 摘 要   | 構 成 比      |
|---------|----------|----------------------|----|----|------|------------|------|----|---|------------|
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価)   | 51 | m  |      |            | 0.1  | m  | H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満             | 0.00876606 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価)   | 52 | m  |      |            | 0.1  | m  | H=1100 (ﾌﾞﾚｷｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00942821 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価)   | 53 | m  |      |            | 0.1  | m  | H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満            | 0.00742916 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)   | 54 | m  |      |            | 0.1  | m  | (土中建込用) 支柱間隔3m                              | 0.00096230 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)   | 55 | m  |      |            | 0.1  | m  | (Co建込用) 支柱間隔3m                              | 0.00061862 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工             | 56 | 回  |      |            | 1    | 回  | 通常(6時～20時) 1時間以内                            | 0.00580929 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工             | 57 | 回  |      |            | 1    | 回  | 夜間(20時～6時) 1時間以内                            | 0.00791374 |
| その他     | 土工       | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 58 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)                      | 0.00124297 |
| その他     | 土工       | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 59 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)                      | 0.00260164 |
| その他     | 土工       | 人力掘削                 | 60 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土   | 0.00583793 |
| その他     | 土工       | 機械床掘                 | 61 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)                      | 0.00217089 |
| その他     | 土工       | 機械床掘                 | 62 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)                      | 0.00310799 |
| その他     | 土工       | 人力掘削(床掘)             | 63 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土   | 0.00943050 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻                 | 64 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)                      | 0.00376670 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻                 | 65 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土                  | 0.00367276 |
| その他     | 土工       | 人力埋戻                 | 66 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 締固め有                                    | 0.00689073 |
| その他     | 土工       | 人力盛土                 | 67 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 施工幅2.5m未満                               | 0.00597540 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻                 | 68 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40                    | 0.00719431 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻                 | 69 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40                    | 0.00728138 |
| その他     | 土工       | 人力埋戻                 | 70 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 締固め有 RC-40                                  | 0.01093237 |
| その他     | 土工       | トラック土砂運搬 残土処理        | 71 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t                  | 0.00168516 |
| その他     | 土工       | トラック土砂運搬 残土処理        | 72 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t                  | 0.00327066 |
| その他     | 土工       | トラック土砂運搬 残土処理        | 73 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 人力 -2 t                                 | 0.00327066 |
| その他     | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工               | 74 | m  |      |            | 0.1  | m  | アスファルト舗装版厚 15cm以下                           | 0.00061747 |
| その他     | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工               | 75 | m  |      |            | 0.1  | m  | コンクリート舗装版厚 15cm以下                           | 0.00118340 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目      | 工 種                  | 番号  | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要  | 構 成 比      |
|-----|----------|----------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）  | 76  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | Co舗装版・無筋構造物 機械施工                           | 0.00817494 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）  | 77  | m3             |      |            | 0.01 | m3             | Co舗装版・無筋構造物 人力施工                           | 0.03272953 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.13m3) | 78  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下                     | 0.00054988 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.28m3) | 79  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下                     | 0.00049375 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(人力)       | 80  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | As舗装版 人力施工 4cm以下                           | 0.00279982 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工             | 81  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | アスファルト塊                                    | 0.00449644 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工             | 82  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | アスファルト塊 人力                                 | 0.00973867 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工             | 83  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | コンクリート塊                                    | 0.00304154 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工             | 84  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | コンクリート塊 人力                                 | 0.00973867 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金           | 85  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | As塊  | 0.00313892 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金           | 86  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 無筋Con塊                                     | 0.00269214 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金           | 87  | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 鉄筋Con塊                                     | 0.00343677 |
| その他 | 擁壁工      | 練石積工（雑割石）            | 88  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置         | 0.03938770 |
| その他 | 擁壁工      | 練石積工（雑割石）            | 89  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置 | 0.02583536 |
| その他 | 舗装工      | 不陸整正工                | 90  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 補足材なし                                      | 0.00012372 |
| その他 | 舗装工      | 不陸整正工                | 91  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材                  | 0.00023828 |
| その他 | 舗装工      | 不陸整正工                | 92  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 補足材あり t = 3cm M-30                         | 0.00031160 |
| その他 | 舗装工      | 路盤工（車道）              | 93  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材                  | 0.00062320 |
| その他 | 舗装工      | 路盤工（車道）              | 94  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材                  | 0.00080535 |
| その他 | 舗装工      | 路盤工（車道）              | 95  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 上層路盤 施工厚 10cm 粒調砕石 M-30                    | 0.00086034 |
| その他 | 舗装工      | 表層工（機械舗装）            | 96  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3                   | 0.00226254 |
| その他 | 舗装工      | 表層工（機械舗装）            | 97  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3                   | 0.00189366 |
| その他 | 舗装工      | 表層工・人力施工(車道・路肩)      | 98  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3                   | 0.00315152 |
| その他 | 舗装工      | 表層工・人力施工(車道・路肩)      | 99  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3                   | 0.00278264 |
| その他 | 舗装工      | 表層工（車道） オーバーレイ工      | 100 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4                   | 0.00143772 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目         | 工 種            | 番号  | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要                           | 構 成 比      |
|-----|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------|------------|
| その他 | 舗装工         | オーバーレイ工（人力）    | 101 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4      | 0.00232440 |
| その他 | 舗装工         | アスカープ工         | 102 | m              |      |            | 0.1  | m              | 再生細粒度アスコン13                   | 0.00142741 |
| その他 | 舗装工         | コンクリート舗装工      | 103 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 10cm厚 金網無し                    | 0.00385033 |
| その他 | 舗装工         | コンクリート舗装工      | 104 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 10cm厚 金網有り                    | 0.00473129 |
| その他 | 舗装工         | コンクリート舗装工      | 105 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 15cm厚 金網有り                    | 0.00667536 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 106 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03851133 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 107 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生     | 0.03851133 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 108 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04167889 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 109 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生     | 0.04167889 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | モルタル練工         | 110 | m3             |      |            | 0.01 | m3             | 1:3、打設養生手間含む 高炉セメント           | 0.04298142 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工            | 111 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない           | 0.00930563 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工            | 112 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 小型構造物 化粧型枠を計上しない              | 0.00838229 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工            | 113 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 均しコンクリート                      | 0.00475306 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工（ ）     | 114 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | KCフォーム相当品、材工共 300用            | 0.00558361 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 基礎砕石工          | 115 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | RC-40再生材 厚10cm                | 0.00128535 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 再生クラッシャーラン     | 116 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | RC-40                         | 0.00286398 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 粒調砕石           | 117 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | M-30                          | 0.00469692 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 山土             | 118 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 盛土用（現場渡し）                     | 0.00171839 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋め戻し用砂         | 119 | m3             |      |            | 0.1  | m3             |                               | 0.00320765 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 小型車割増          | 120 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 2t～4t車、石材用                    | 0.00034368 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 鉄筋工（市場価格）      | 121 | kg             |      |            | 1    | kg             | 異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満   | 0.00015351 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工      | 122 | 孔              |      |            | 1    | 孔              | コンクリート穿孔機 90mm 以上 110mm 未満    | 0.00685407 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工      | 123 | 孔              |      |            | 1    | 孔              | コンクリート穿孔機 180mm 以上 200mm 以下   | 0.00934115 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 土木一般世話役        | 124 | 人              |      |            | 0.1  | 人              |                               | 0.02657771 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 普通作業員          | 125 | 人              |      |            | 0.1  | 人              |                               | 0.02245358 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別    | 項 目         | 工 種            | 番号  | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要                      | 構 成 比      |
|--------|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--------------------------|------------|
| その他    | コンクリート工・石材等 | ダンプトラック運転費     | 126 | 時間             |      |            | 0.1  | 時間             | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用        | 0.00178941 |
| その他    | 法面保護工       | 土のう積工（側面並べ）    | 127 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | ビニル袋 購入土 撤去含む            | 0.01395673 |
| その他    | 法面保護工       | 土のう積工（小口並べ）    | 128 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | ビニル袋 購入土 撤去含まない          | 0.01236665 |
| その他    | 法面保護工       | 大型土のう工         | 129 | 袋              |      |            | 1    | 袋              | 製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設） | 0.00951642 |
| その他    | 法面保護工       | 大型土のう工         | 130 | 袋              |      |            | 1    | 袋              | 撤去                       | 0.00072974 |
| その他    | 法面保護工       | 法面保護工（植生土のう積工） | 131 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> |                          | 0.01476208 |
| 工事価格   |             |                |     |                |      |            |      |                |                          | 1.00000000 |
| 消費税相当額 |             |                |     |                |      |            |      |                |                          |            |
| 合 計    |             |                |     |                |      |            |      |                |                          |            |