

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00596203
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00846053
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00818317
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00893616
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00919748
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01020834
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04294906
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00350707
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00526864
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00332943
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00205611
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00308875
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00195181
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.02677182
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00105327
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00128249
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00660041
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00733391
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00970635
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.01115044
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	21	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00679524
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	22	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00974073
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00152317
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00216499
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	25	枚			1	枚	JIS 250用 (ダクタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00939804

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01078941
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ)	0.01433660
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ)	0.01846257
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾀｲﾙ製品	0.00203892
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾀｲﾙ製品	0.00273804
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾀｲﾙ製品	0.01090058
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾀｲﾙ製品	0.01141518
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035415
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00086989
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021891
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00053867
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048136
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00116788
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00123206
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00174666
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00229106
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012836
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008023
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01190113
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01267017
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00123779
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00146701
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00733735
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00816025
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00614884

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00876998
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00943243
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00743248
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00096273
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00061890
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常(6時～20時) 1時間以内	0.00581189
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間(20時～6時) 1時間以内	0.00791728
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00124352
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00260280
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00584054
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00217187
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00310938
その他	土工	人力掘削(床掘)	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00943472
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00376839
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土	0.00367441
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00689381
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00597807
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00719753
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00728463
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01093726
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00168592
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00327212
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00327212
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00061775
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00118392

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00817859
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03274416
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055013
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049397
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00280108
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00449845
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00974302
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00304290
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00974302
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00269334
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00269334
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00343831
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.03940531
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.02584691
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012378
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00023839
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00031174
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00062348
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00080571
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調砕石 M-30	0.00086072
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00226355
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00189451
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00315293
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00278388
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00143836

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00232544
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00142804
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00385205
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00473341
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00667834
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03852854
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03852854
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04169752
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04169752
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04300063
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00930979
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00838603
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00475518
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（ ）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00558611
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00128593
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00286526
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00469902
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00171915
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00320909
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034383
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00015358
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 90mm 以上 110mm 未満	0.00685713
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 180mm 以上 200mm 以下	0.00934532
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02658959
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02246362

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00179021
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01396297
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01237218
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00952068
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00073007
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01476868
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										