

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-------|-----|-----------------------|----|----|------|------------|------|---|---|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) | 1 | m | | | 0.1 | m | U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00607421 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) | 2 | m | | | 0.1 | m | U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00861972 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) | 3 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00833715 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) | 4 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00910431 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) | 5 | m | | | 0.1 | m | RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00937053 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) | 6 | m | | | 0.1 | m | RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.01040042 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) 横断用 | 7 | m | | | 0.1 | m | G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし | 0.04375718 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間) | 8 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00357306 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間) | 9 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00536777 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間) | 10 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00339207 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間) | 11 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00209480 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間) | 12 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00314686 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間) | 13 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00198854 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 14 | 枚 | | | 1 | 枚 | 現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.02727555 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 15 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00107309 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 16 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00130662 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 17 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00672460 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 18 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00747191 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 19 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00988898 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 20 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.01136024 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 21 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00692310 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 22 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00992401 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 23 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00155183 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 24 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00220572 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (標準単価) | 25 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用 (ダクタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入 | 0.00957488 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|--------|-------------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 26 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入 | 0.01099242 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 27 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ) | 0.01460636 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 28 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ) | 0.01880996 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 29 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾀｲﾙ製品 | 0.00207728 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 30 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾀｲﾙ製品 | 0.00278956 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 31 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾀｲﾙ製品 | 0.01110569 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 32 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾀｲﾙ製品 | 0.01162997 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 33 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下 | 0.00036081 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 34 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00088626 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 35 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40kg/枚 以下 | 0.00022302 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工（標準単価） | 36 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00054880 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 37 | m | | | 0.1 | m | 蓋なし側溝 | 0.00049042 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 38 | m | | | 0.1 | m | コンクリート蓋付側溝 | 0.00118985 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 39 | m | | | 0.1 | m | 鋼製蓋付側溝 | 0.00125524 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 集水樹清掃 | 40 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm未満 | 0.00177953 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 集水樹清掃 | 41 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm以上 | 0.00233417 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 道路 | 42 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00013078 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 河川 | 43 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00008174 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 44 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01212506 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 45 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01290857 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 46 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） | 0.00126108 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 47 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） | 0.00149461 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 48 | m | | | 0.1 | m | H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00747541 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 49 | m | | | 0.1 | m | H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00831379 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 50 | m | | | 0.1 | m | H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00626454 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|----------|----------------------|----|----|------|------------|------|----|---|------------|
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 51 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00893499 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 52 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (ﾌﾞﾚｷｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00960991 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 53 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00757233 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) | 54 | m | | | 0.1 | m | (土中建込用) 支柱間隔3m | 0.00098084 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) | 55 | m | | | 0.1 | m | (Co建込用) 支柱間隔3m | 0.00063054 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 56 | 回 | | | 1 | 回 | 通常(6時～20時) 1時間以内 | 0.00592124 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 57 | 回 | | | 1 | 回 | 夜間(20時～6時) 1時間以内 | 0.00806625 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 58 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00126692 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 59 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.00265177 |
| その他 | 土工 | 人力掘削 | 60 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00595043 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 61 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00221273 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 62 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.00316788 |
| その他 | 土工 | 人力掘削(床掘) | 63 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00961224 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 64 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00383929 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 65 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土 | 0.00374354 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 66 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 締固め有 | 0.00702352 |
| その他 | 土工 | 人力盛土 | 67 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 施工幅2.5m未満 | 0.00609055 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 68 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40 | 0.00733295 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 69 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40 | 0.00742170 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 70 | m3 | | | 0.1 | m3 | 締固め有 RC-40 | 0.01114305 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 71 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t | 0.00171764 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 72 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t | 0.00333369 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 73 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 人力 -2 t | 0.00333369 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 74 | m | | | 0.1 | m | アスファルト舗装版厚 15cm以下 | 0.00062937 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 75 | m | | | 0.1 | m | コンクリート舗装版厚 15cm以下 | 0.00120620 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|----------|----------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価） | 76 | m3 | | | 0.1 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 機械施工 | 0.00833248 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価） | 77 | m3 | | | 0.01 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 人力施工 | 0.03336027 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破砕・積込(山積0.13m3) | 78 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00056048 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破砕・積込(山積0.28m3) | 79 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00050326 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破砕・積込(人力) | 82 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 人力施工 4cm以下 | 0.00285378 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 81 | m3 | | | 0.1 | m3 | アスファルト塊 | 0.00178186 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 82 | m3 | | | 0.1 | m3 | アスファルト塊 人力 | 0.00302076 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 83 | m3 | | | 0.1 | m3 | コンクリート塊 | 0.00089677 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 84 | m3 | | | 0.1 | m3 | コンクリート塊 人力 | 0.00302076 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 85 | m3 | | | 0.1 | m3 | As塊 | 0.00274402 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 86 | m3 | | | 0.1 | m3 | 無筋Con塊 | 0.00274402 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 87 | m3 | | | 0.1 | m3 | 鉄筋Con塊 | 0.00350300 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 88 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置 | 0.04014675 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 89 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置 | 0.02633324 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 90 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材なし | 0.00012611 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 91 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材 | 0.00024287 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 92 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t = 3cm M-30 | 0.00031761 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 93 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材 | 0.00063521 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 94 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材 | 0.00082087 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 95 | m ² | | | 0.1 | m ² | 上層路盤 施工厚 10cm 粒調砕石 M-30 | 0.00087692 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 96 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00230614 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 97 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00193015 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 98 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00321225 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 99 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00283626 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（車道） オーバーレイ工 | 100 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00146542 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------|------------|
| その他 | 舗装工 | オーバーレイ工（人力） | 101 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00236920 |
| その他 | 舗装工 | アスカープ工 | 102 | m | | | 0.1 | m | 再生細粒度アスコン13 | 0.00145491 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 103 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網無し | 0.00392453 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 104 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網有り | 0.00482247 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 105 | m ² | | | 0.1 | m ² | 15cm厚 金網有り | 0.00680400 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 106 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03925349 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 107 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03925349 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 108 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04248209 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 109 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04248209 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | モルタル練工 | 110 | m3 | | | 0.01 | m3 | 1:3、打設養生手間含む 高炉セメント | 0.04380973 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 111 | m ² | | | 0.1 | m ² | 無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00948497 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 112 | m ² | | | 0.1 | m ² | 小型構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00854382 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 113 | m ² | | | 0.1 | m ² | 均しコンクリート | 0.00484465 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工（ ） | 114 | m ² | | | 0.1 | m ² | KCフォーム相当品、材工共 300用 | 0.00569121 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 基礎砕石工 | 115 | m ² | | | 0.1 | m ² | RC-40再生材 厚10cm | 0.00131012 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 再生クラッシャーラン | 116 | m3 | | | 0.1 | m3 | RC-40 | 0.00291917 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 粒調砕石 | 117 | m3 | | | 0.1 | m3 | M-30 | 0.00478744 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 山土 | 118 | m3 | | | 0.1 | m3 | 盛土用（現場渡し） | 0.00175150 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋め戻し用砂 | 119 | m3 | | | 0.1 | m3 | | 0.00326947 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 小型車割増 | 120 | m3 | | | 0.1 | m3 | 2t～4t車、石材用 | 0.00035030 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 鉄筋工（市場価格） | 121 | kg | | | 1 | kg | 異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満 | 0.00015647 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 122 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 90mm 以上 110mm 未満 | 0.00698616 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 123 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 180mm 以上 200mm 以下 | 0.00952116 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 土木一般世話役 | 124 | 人 | | | 0.1 | 人 | | 0.02708989 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 普通作業員 | 125 | 人 | | | 0.1 | 人 | | 0.02288629 |

令和2年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|--------|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--------------------------|------------|
| その他 | コンクリート工・石材等 | ダンプトラック運転費 | 126 | 時間 | | | 0.1 | 時間 | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用 | 0.00182390 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（側面並べ） | 127 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含む | 0.01422570 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（小口並べ） | 128 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含まない | 0.01260497 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 129 | 袋 | | | 1 | 袋 | 製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設） | 0.00969982 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 130 | 袋 | | | 1 | 袋 | 撤去 | 0.00074380 |
| その他 | 法面保護工 | 法面保護工（植生土のう積工） | 131 | m ² | | | 0.1 | m ² | | 0.01504657 |
| 工事価格 | | | | | | | | | | 1.00000000 |
| 消費税相当額 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |