

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00603871
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00856935
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00828843
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00905110
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00931578
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01033964
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04350148
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00355218
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00533640
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00337225
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00208255
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00312848
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (標準単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00197692
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.02711616
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00106682
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00129898
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00668530
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00742824
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00983119
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.01129385
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	21	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00688265
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	22	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ)	0.00986602
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00154276
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00219283
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	25	枚			1	枚	JIS 250用 (ダクタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00951892

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	26	枚			1	枚	JIS 300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01092819
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	27	枚			1	枚	JIS 250用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ)	0.01452100
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	28	枚			1	枚	JIS 300用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｸﾞﾗｸﾞﾗ)	0.01870004
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品	0.00206514
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品	0.00277326
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	31	枚			1	枚	RU-250同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品	0.01104079
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	32	枚			1	枚	RU-300同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品	0.01156201
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035870
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00088108
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022172
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (標準単価)	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00054560
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工 (人力)	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048755
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工 (人力)	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00118290
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工 (人力)	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00124791
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00176913
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00232053
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工 (総合単価) 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00013001
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工 (総合単価) 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008126
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工 (市場単価)	44	m			0.1	m	Gr-C-4E (土中建込用) 塗装品 施工規模21m未満	0.01205421
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工 (市場単価)	45	m			0.1	m	Gr-C-2B (Co建込用) 塗装品 施工規模21m未満	0.01283313
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	46	m			0.1	m	Gr-C-4E (土中建込用)	0.00125371
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	47	m			0.1	m	Gr-C-2B (Co建込用)	0.00148588
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	48	m			0.1	m	H= 800 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00743172
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	49	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾞﾚｰｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00826521
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	50	m			0.1	m	H= 800 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00622793

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00888278
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｷｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00955375
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00752808
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	54	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00097511
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	55	m			0.1	m	(Co建込用) 支柱間隔3m	0.00062686
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常(6時～20時) 1時間以内	0.00588664
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間(20時～6時) 1時間以内	0.00801911
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00125952
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00263628
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00591566
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00219980
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.00314937
その他	土工	人力掘削(床掘)	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00955607
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.00381686
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土	0.00372167
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00698248
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00605496
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00729010
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00737833
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01107794
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00170760
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00331421
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00331421
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062570
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119915

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00828378
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03316532
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055721
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050032
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00283710
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00202451
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00386213
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00218935
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00643688
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00272798
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00272798
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00348253
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.03991215
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.02617936
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012537
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00024146
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00031575
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00063150
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00081607
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調砕石 M-30	0.00087179
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00229267
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00191888
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00319348
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00281969
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00145686

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00235535
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00144641
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00390160
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00479429
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00676424
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03902410
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03902410
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04223384
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04223384
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04355372
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00942954
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00849390
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00481634
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（ ）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00565795
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00130247
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00290211
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00475946
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00174127
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00325036
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034825
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00015555
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 90mm 以上 110mm 未満	0.00694533
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 180mm 以上 200mm 以下	0.00946552
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02693159
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02275255

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00181324
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01414257
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01253131
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00964313
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00073946
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01495864
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										