

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道三ヶ所坂崎線							
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層 工	再生密粒度As13 t=50	m ²	444		
		基 層 工	再生粗粒度As20 t=50	m ²	444		
		不 陸 整 正	補足材有り M-30, t=平均10	m ²	444		
区 画 線 工				式	1		
	溶融式区画線工			式	1		
		区 画 線 工	白、幅15cm、実線	式	1		外側線 L=120m
		区 画 線 工	白、幅15cm、破線	式	1		中央線 L=30m
縁 石 工				式	1		
	縁 石 工			式	1		
		ア ス カ ー プ		m	18		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	74		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	444		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	45		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	45		
仮 設 工				式	1		
	仮 設 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A,B	式	1		