

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
河川改修工区							
河 川 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	4		
		積 込		m ³	9		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	9		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	4		
		埋 戻 し	RC-40	m ³	0.4		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	9		
護 岸 工				式	1		
	ブ ロ ッ ク 積 工			式	1		
		ブ ロ ッ ク 積	控35cm, 裏コン無し	m ²	15		
		裏 込 材	RC-40	m ³	5		
		基 礎 工	18-8-40BB	m	8		
		天 端 工	18-8-25BB	m	8		
		小 口 止 工	18-8-40BB	基	1		
		底 打 ち コンクリート工	18-8-25BB, t=100	m ²	7		
道路付属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		間詰めコンクリート	18-8-25BB, t=100	m ²	4		
		斜 路 工	18-8-40BB	式	1		V=0.6m ³
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構 造 物 取 壊 し	無筋	m ³	3		

数量総括表(2)

[illegible]

[illegible]