

除草等面積集計表（１回目）

	図面 番号	機械除草(法面) (ハンドガイド式) m2	機械除草(一般) (肩掛式) m2	機械除草(道路) (肩掛式) m2	人力除草(一般) m2	除草合計 m2	散在塵芥処理 m2	路肩清掃 m	側溝清掃 m	タンク周り除草 m
神路ダム周辺										
神路ダム周回道路	2		94	320				3,930	1,965	
展開図 1	4		2,334				2,334			
展開図 2	5				1,237		1,237			
展開図 3	6	3,328								
展開図 4	7	2,968								
展開図 5	8		557							
展開図 6	9		904							
展開図 7	10		3,423							
計		6,296	7,312	320	1,237	15,165	3,571	3,930	1,965	
導水管路敷	11		391							
計			391			391				
浄水場内	12		561							
計			561			561				
浄水場周辺	13～ 17		8,105							
計			8,105			8,105				
恵利原調整池周辺	18		140	492					195	211
計			140	492		632			195	211
送水管路敷										
2 系池田川左岸	19			752						
2 系穴川	20			642						
鵜方	21			188						
神明加圧ポンプ所	22		346							
計			346	1,582		1,928				
						26,782	3,571	3,930	2,160	211

除草等面積集計表（２回目）

	図面 番号	機械除草(法面) (ハンドガイド式) m2	機械除草(一般) (肩掛式) m2	機械除草(道路) (肩掛式) m2	人力除草(一般) m2	除草合計 m2	散在塵芥処理 m2	路肩清掃 m	側溝清掃 m	タンク周り除草 m
神路ダム周辺										
神路ダム周回道路	2			320						
展開図 1	4		2,334				2,334			
展開図 2	5				1,237		1,237			
展開図 3	6	3,328								
展開図 4	7	2,968								
展開図 5	8		557							
展開図 6	9		904							
展開図 7	10									
計		6,296	3,795	320	1,237	11,648	3,571			
導水管路敷	11									
計										
浄水場内	12									
計										
浄水場周辺	13～ 17		8,105							
計			8,105			8,105				
恵利原調整池周辺	18		140	217						211
計			140	217		357				211
送水管路敷										
2系池田川左岸	19			752						
2系穴川	20			642						
鶴方	21			188						
神明加圧ポンプ所	22		346							
計			346	1,582		1,928				
						22,038	3,571			211

除草等面積合計

除草箇所	1回目	2回目	1,2回の合算	備考
神路ダム周辺	15,165 m ²	11,648 m ²	26,813 m ²	ヘリポート及び艇庫周辺は 1回目のみ実施
導水管路敷	391 m ²	実施しない m ²	391 m ²	
浄水場内	561 m ²	実施しない m ²	561 m ²	
浄水場周辺	8,105 m ²	8,105 m ²	16,210 m ²	
恵利原調整池周辺	632 m ²	357 m ²	989 m ²	一部1回目のみ実施
送水管路敷	1,928 m ²	1,928 m ²	3,856 m ²	
合計	26,782 m ²	22,038 m ²	48,820 m ²	

その他作業	1回目	2回目	合算
神路ダム散在塵芥処理	3571 m ²	3571 m ²	7142 m ²
神路ダム路肩清掃工	3930 m	実施しない	3930 m
神路ダム側溝清掃工	1965 m	実施しない	1965 m
恵利原調整池側溝清掃作業	195 m	実施しない	195 m
タンク周り除草(刈幅0.2m)	211 m	211 m	422 m