

| 数 量 総 括 表 | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|----|------|-----|
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
| 土 工 | | | | 式 | 1 | |
| | 掘 削 工 | | | 式 | 1 | |
| | | 掘 削 | 土砂（小規模） | m3 | 7.8 | |
| | 残土処理工 | | | 式 | 1 | |
| | | 土砂等運搬 | 土砂 | m3 | 7.8 | |
| | | | | | | |
| 舗 装 工 | | | | 式 | 1 | |
| | コンクリート舗装工 | | | 式 | 1 | |
| | | コンクリート | 無筋構造物 18-5-40BB | m3 | 7.8 | |
| | | 下 層 路 盤 | 175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40 | m2 | 39.2 | |
| | | 目 地 板 | 瀝青質目地板 t=20mm | m2 | 11.5 | |
| | | 防砂シート敷設 | 陸上施工 t=5mm以上 | m2 | 39.2 | |
| | | 溶接金網設置工 | 150×150×φ6 | m2 | 39.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | |
| | 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | |
| | | 舗装版切断 | コンクリート舗装版15cmを超え30cm以下 | m | 22.2 | |
| | | 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 | m3 | 7.8 | |
| | | 殻 運 搬 | コンクリート（無筋・鉄筋） | m3 | 7.8 | |
| | 処 分 工 | | | 式 | 1 | |
| | | 建設廃棄物受入れ料金 | 無筋C o n塊 | m3 | 7.8 | |
| | | | | | | |