

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
土工	掘削	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		530	m3			1	1	1	0			
	路床盛土	土工(施工パッケージ) 路床盛土	2.5m未満		8	m3			1	1	1	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		43	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		28	m3			1	1	1	0			
	法面整形工	法面整形工	切土部 現場制約無し レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土		160	m2			1	1	1	0			
排水構造物 工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	300A	70	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	横断側溝 L=1000mm 1000kg/個以下	横断側溝	3	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	プレキャスト基礎板設置	プレキャスト基礎板	3	基			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	コンクリート蓋	133	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	グレーチング蓋	7	枚			1	1	1	0			
	集水桝工	排水構造物工 プレキャ スト集水桝	集水桝+基礎砕石 200kgを超え 400kg以下		2	基			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト舗 装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		552	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整砕石)		552	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取りこ わし工	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		3	m3			1	1	1	0			
	舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎	0cmを超え10cm以下		368	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		5	m			1	1	1	0			
準備工	準備工	伐木除根工	伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根作業有 り 集積積込み機械施工		243	m2			1	1	1	0			
							計								