

# 工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位			摘 要
					数量		
本工事費							
防波・防潮堤・護岸				式	1		
土工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘削 (施工パッケージ)	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	3.0		
		土砂等運搬 (施工パッケージ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4km	m <sup>3</sup>	3.0		
基礎工				式	1		
	基 礎 捨 石 工			式	1		
		捨石本均し(水中) (±5cm)	割石平均質量200kg/個未満 潮待ち部	m <sup>2</sup>	3.2		
本体工(場所 打式)				式	1		
	場所打コンクリート工			式	1		
		コンクリート打設(上部工)	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉B種 セメント 鉄筋構造物 通常	m <sup>3</sup>	4.7		
		鋼製型枠組立組外 (重力式)	陸上施工	m <sup>2</sup>	13.5		
		型枠 (施工パッケージ)	一般型枠	m <sup>2</sup>	3.3		
		水中Co打設用漏えい 防止シート敷設		m <sup>2</sup>	7.6		
		鉄筋加工組立	異形棒鋼D16～25mm (SD345) 陸上施工 重力式	kg	366.0		
		コンクリートはつり	陸上施工	m <sup>2</sup>	20.6		
		差筋設置工 樹脂系アンカー	D13 L=490mm	本	28.0		
		差筋設置工 樹脂カプセル	D13	本	28.0		
		差筋設置工 アンカー	D13 L=150mm	本	56.0		

工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位			摘 要
					数量		
裏込・裏埋工				式	1		
	裏 埋 工			式	1		
		コンクリート (施工パッケージ)	小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小 型車割増無し	m <sup>3</sup>	3.0		