

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00611263
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00865156
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00832899
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00908859
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00935219
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01037193
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04651816
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00362341
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00541662
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00342339
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00212387
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00317482
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00200710
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02702065
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00107061
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00130184
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00666643
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00740637
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00979963
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01125639
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00686298
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00983431
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00154463
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00219786
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00948862

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.01089220
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01447052
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01863270
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00206490
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00277594
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.01100435
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.01152346
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036535
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00089140
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022545
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00055265
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048559
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00117928
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00124287
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00176199
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00231117
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012833
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008093
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01200558
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01278137
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00124865
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00147989
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00754049
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00837061
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00634155

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00903193
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCｵﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00967707
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00765957
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00097118
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00062433
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00594036
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00806423
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00122900
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00257477
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00589180
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00216202
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00311701
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00951752
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00377602
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00369162
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00695200
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00602938
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00724682
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00733353
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01103094
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00166834
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00325228
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00325228
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062201
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119316

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00813244
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03285233
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055033
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049368
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00281525
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00197935
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00379105
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00212965
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00631958
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00271698
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00271698
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00346848
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	0.03965634
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	0.02597895
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012371
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00023933
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00031332
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00062664
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00081163
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00086712
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00228342
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00191114
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00318060
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00280716
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00144983

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00234585
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00143827
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00387661
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00476570
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00672308
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03877419
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03877419
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04206694
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04206694
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04338034
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00939266
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00845963
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00479691
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00563513
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00142092
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00289040
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00474026
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00173424
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00323725
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034685
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00015493
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00690460
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00941462
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02682295
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02266077

令和2年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00171228
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01408552
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01248076
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00954758
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00072607
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01489830
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										