

土工計算書

掘削工

掘削

$$V = \text{平面図} \cdot \text{標準断面図より}$$
$$V = 0.07 \times 186.00 = 13.02$$

13.0

土砂等運搬

$$V = (\text{掘削} + \text{床掘}) - (\text{盛土} + \text{埋戻}) / 0.9$$
$$V = 13.02 - 0.00 / 0.9 = 13.02$$

m³13.0

舗装工計算書				
アスファルト舗装工				
表層 (t=4cm)	A1= 平面図・標準断面図①より 3.40 × 186.00 ※平均幅員：3.40m	= 632.40	m ²	632.4
路盤 (M-30, t=10cm)	A= 表層より 632.40	= 632.40	m ²	632.4

区画線工計算書

区画線工

区画線
(黄, 幅15cm, 実線)

(消火栓)
L= 3.50

= 3.50

m

3.5

構造物撤去工計算書

コンクリート 構造物取壊し (無筋)	V1= 平面図・標準断面図①より 0.41 × 186.00	= 76.26	m ³	76.3
運搬処理工				
殻運搬 (無筋コンクリート)	V= 構造物取壊しより 76.26	= 76.26	m ³	76.3
殻処分 (無筋コンクリート)	V= 殻運搬より 76.26	= 76.26	m ³	76.3