

[illegible]

舗 装 工 計 算 書					(一式当り)		
アスファルト舗装工	車道舗装	表層 (t=40mm)	平面図・標準断面図より				
			A= 2.40 × 300.00	= 720.00			
		路盤 (M-30, t=100mm)		Σ	= 720.00	m ²	720.0
			平面図・標準断面図より				
				A= 2.40 × 300.00	= 720.00		
				Σ	= 720.00	m ²	720.0

構 造 物 撤 去 工 計 算 書					(一式当り)	
構造物取壊し						
アスファルト 舗装版取壊し (t=10cm以下)	平面図・標準断面図より A= 2.40 × 300.00	= 720.00				
		Σ = 720.00	m ²	720.0		
舗装版切断 (アスファルト) (t=15cm以下)	L= 2.70 + 2.30 No. 0 : 2.70m、No. 15 : 2.30m	= 5.00				
		Σ = 5.00	m	5.0		
運搬処理工						
殻運搬 (アスファルト)	構造物取壊しより V= 720.00 × 0.04	= 28.80				
		Σ = 28.80	m ³	28.8		
殻処分 (アスファルト)	殻運搬より V= 28.80	= 28.80				
		Σ = 28.80	m ³	28.8		

数量計算書

[illegible]

土 工 計 算 書					(一式当り)	
掘削	平面図・標準断面図より					
	V=	0.40	×	64.00	=	25.60
					Σ	= 25.60
					m ³	25.6
残土処理	(掘削 + 床掘) - (盛土 + 埋戻) /0.9					
	V=	25.60			=	25.60
					m ³	25.6

舗 装 工 計 算 書					(一式当り)	
アスファルト舗装工	車道舗装	表層 (t=40mm)	平面図・標準断面図より			
			A= 4.00 × 64.00	= 256.00		
		路盤 (M-30, t=100mm)	平面図・標準断面図より			
			A= 4.00 × 64.00	= 256.00		
				Σ = 256.00	m ²	256.0
				Σ = 256.00	m ²	256.0

構 造 物 撤 去 工 計 算 書					(一式当り)	
構造物取壊し						
アスファルト 舗装版取壊し (t=10cm以下)	平面図・標準断面図より A= 4.00 × 64.00	= 256.00				
		Σ = 256.00	m ²	256.0		
舗装版切断 (アスファルト) (t=15cm以下)	L= 3.60 + 4.50 No.0 : 3.60m、No3+4.0 : 4.50m	= 8.10				
		Σ = 8.10	m	8.1		
運搬処理工						
殻運搬 (アスファルト)	構造物取壊しより V= 256.00 × 0.04	= 10.24				
		Σ = 10.24	m ³	10.2		
殻処分 (アスファルト)	殻運搬より V= 10.24	= 10.24				
		Σ = 10.24	m ³	10.2		