

交通誘導警備員算出シート(昼間)

交通誘導警備員算出シート(昼間)									交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
1号箇所															
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所 100m3以下(標準)		45	m3			1	1	1	0			
作業土工	床掘	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		17	m3			1	1	1	0			
	盛土	土工(施工パッケージ) 路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無 し		4	m3			1	1	1	0			
	埋戻し	埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		10	m3			1	1	1	0			
法面工	張コンクリート 工	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		4	m3			1	1	1	0			
排水構造 物工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以 下		27	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下		51	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以 下		3	枚			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト 舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm 以下 幅員1.4m以上3.0m以下		71	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm 以下 幅員1.4m以上3.0m以下		71	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度 調整碎石)		57	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		14	m2			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		46	m			1	1	1	0			
道路付属 施設工	雑工	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		0.4	m3			1	1	1	0			
構造物撤 去工	構造物取壊 し工	舗装版破碎	舗装版破碎積込		14	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アス ファルト舗装版	15cm以下		47	m			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート(昼間)

交通誘導警備員算出シート(昼間)										交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員			
									A	B	A	B	A	B		
2号箇所																
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断工 アス ファルト舗装版	15cm以下		57	m				1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート(夜間)

交通誘導警備員算出シート(夜間)									交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
2号箇所															
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所 100m3以下(標準)		3	m3			1	1	1	0			
作業土工	床掘	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		21	m3			1	1	1	0			
	埋戻し	埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		19	m3			1	1	1	0			
排水構造物工	側溝工	排水構造物工 管 (函)渠型側溝	管(函)渠型側溝単体 内径又は内空幅200mm以上 300mm以下 製品長L=2m以下 設置		38	m			1	1	1	0			
		排水構造物工 管 (函)渠型側溝	管(函)渠型側溝単体 内径又は内空幅200mm以上 300mm以下 製品長L=2m以下 設置		2	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/ 個以下		5	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/ 個以下		10	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下		13	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以 下		2	枚			1	1	1	0			
	集水桝工	排水構造物工 プレ キャスト集水桝	集水桝+基礎砕石 80kgを超え 200kg以下		1	基			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト 舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm 以下 幅員1.4m以上3.0m以下		36	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm 以下 幅員1.4m以上3.0m以下		36	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度 調整砕石)		36	m2			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区 間 15cm		56	m			1	1	1	0			
雑工	雑工	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		0.8	m3			1	1	1	0			
構造物撤 去工	構造物取壊 し工	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		11	m3			1	1	1	0			
		舗装版破碎工 アス ファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版 厚15cm以下 直接掘削・積込		36	m2			1	1	1	0			
							計								