

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00614433
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00868653
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00835327
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00911350
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00937733
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01039791
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04657538
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00364957
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00544542
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00344129
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00213952
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00319250
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00201687
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（サザラ）	0.02704660
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00107381
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00130524
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00667429
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00741485
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00981009
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01126807
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00687100
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00984481
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00154823
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00220316
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00864140

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00991423
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01448487
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01865052
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00206894
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00278172
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01001606
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01048701
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036797
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00089561
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022795
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00055426
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048946
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00118721
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00125085
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00176346
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00231309
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012960
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008100
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01201557
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01279200
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00124969
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00148112
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00754676
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoブロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00837757
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00634682

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00903945
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷｽﾄｺｰﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00968512
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00766594
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00097198
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00062485
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00607143
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00824103
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00125432
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00261163
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00589670
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00219159
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00314853
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00952544
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00380346
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00372247
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00696010
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00603671
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00728409
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00736741
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01104243
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00170907
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00331747
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00331747
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062600
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119994

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00818896
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03295488
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055658
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050103
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00282917
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00303861
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00472338
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00145798
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00472338
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00271924
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00271924
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00347137
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイク設置	0.03976108
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイク設置	0.02607231
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012497
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00024068
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00031474
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00062948
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00081461
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00087016
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00228648
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00191388
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00318672
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00281297
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00145219

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00235127
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00144525
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00389603
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00480553
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00677264
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03896382
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03896382
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04216789
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04216789
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04341643
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00960528
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00863793
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00491777
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00563982
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00143483
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00289281
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00474421
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00173569
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00323995
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034714
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00017125
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00693811
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00945023
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02753954
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02267962

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00181090
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01409724
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01249115
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00963537
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00074287
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01491069
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										