

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00606281
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00857128
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00824245
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00899259
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00925292
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01025996
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04595744
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00360115
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00537318
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00339563
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00211114
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00315015
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00199011
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(サザラ)	0.02668777
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00105956
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00128792
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00658574
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00731647
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00967994
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.01111857
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00677984
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(サザラ)	0.00971419
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00152769
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00217393
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用 (タタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00852675

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.00978270
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01429270
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01840307
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00204149
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定サイクル製品	0.00274482
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.00988317
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定サイクル製品	0.01034787
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036308
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00088373
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022493
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00054691
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048297
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00117146
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00123425
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00174006
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00228240
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00012788
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00007992
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01185616
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01262228
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00123311
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00146147
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00744663
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（フレキストCoフレック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00826643
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00626262

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00891952
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷｽﾄｺｰﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00955663
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00756424
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00095909
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00061656
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00599087
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00813170
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00123768
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00257698
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00581847
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00216252
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00310676
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00939906
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00375300
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00367308
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00686776
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00595662
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00718745
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00726966
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01089593
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00168640
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00327346
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00327346
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00061770
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00118402

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00808032
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03251765
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054919
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049439
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00279163
その他	取壊し工・運搬工	A s塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00449744
その他	取壊し工・運搬工	A s塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00974502
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00303825
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00974502
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00268316
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00268316
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00342531
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパ`イ`設置	0.03923355
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパ`イ`設置	0.02572640
その他	舗装工	不陸整正工	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00012331
その他	舗装工	不陸整正工	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00023749
その他	舗装工	不陸整正工	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm M-30	0.00031056
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00062112
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00080381
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00085861
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00225614
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00188849
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00314444
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00277565
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00143292

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00232008
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00142607
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00384434
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00474178
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00668279
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03844687
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03844687
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04160844
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04160844
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04284041
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00947785
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00852332
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00485253
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00556499
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00141580
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00285443
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00468126
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00171266
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00319696
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034253
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00016898
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00684606
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00932485
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02717416
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02237872

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00178687
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01391020
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01232542
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00950753
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00073302
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01471287
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										