

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 数 初 量		摘 要
市道今坂島茶屋線 1号箇所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	240		
	残 土 処 理 工			式	1		
		積 込 み		m ³	240		
		土 砂 等 運 搬		m ³	240		
地 盤 改 良 工				式	1		
	路床安定処理工			式	1		
		路床安定処理工		m ²	780		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m ²	780		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=12cm	m ²	780		
		下 層 路 盤	再生切込碎石 RC-40, t=19cm	m ²	780		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	m	246		外側線
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 破線	m	62		中央線
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 破 砕	アスファルト t=15cm以下	m ²	780		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	140		

[illegible]

[illegible]