

令和3年度 漁港津波避難施設 地質調査業務
数量計算書

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位			摘 要
					数量		
地 質 調 査							
	機 械 ホ ー リ ン ク (直 接 調 査 費)						
		土 質 ホ ー リ ン ク 工	φ 66mm(ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	4.00		
		土 質 ホ ー リ ン ク 工	φ 66mm(ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	6.00		
		岩 盤 ホ ー リ ン ク 工	φ 66mm 軟岩	m	6.00		
	サウンディング及び原位置 試験(直接調査費)						
		標 準 貫 入 試 験	砂・砂質土	回	4.00		
		標 準 貫 入 試 験	礫混じり土砂	回	6.00		
		標 準 貫 入 試 験	軟岩	回	6.00		
	室 内 試 験						
		土の粒度試験(2)	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	4.00		
		岩の一軸圧縮強度試験		試料	2.00		
	足 場 仮 設						
		平 坦 地 足 場	50m以下 板材足場 (高さ0.3m以下)	箇所	2.00		
	現 場 内 小 運 搬						
		特 装 車 運 搬 (クローラ運搬)	総運搬距離100m以下	t	2.00		
	解 析 等 調 査 (直 接 業 務 費)						
		資 料 整 理 と り ま と め		業務	1.00		
		断面図等の作成		業務	1.00		
	打 合 せ 協 議						
		打 合 せ 等	業務着手時・中間・ 成果物納入時	業務	1.00		
設計・解析・調査							
	解 析 等 調 査 (直 接 業 務 費)						
		既存資料の収集 ・ 現 地 調 査		業務	1.00		
		資 料 整 理 と り ま と め		業務	1.00		
		断面図等の作成		業務	1.00		