

令和3年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|------------|------|---|--|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 1 | m | | | 0.1 | m | U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00600750 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 2 | m | | | 0.1 | m | U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00849309 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 3 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00816726 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 4 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00891056 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 5 | m | | | 0.1 | m | RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00916851 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 6 | m | | | 0.1 | m | RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.01016637 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用 | 7 | m | | | 0.1 | m | G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし | 0.04553143 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 8 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00356830 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 9 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00532416 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 10 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00336465 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 11 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00209188 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 12 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00312141 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 13 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00197195 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 14 | 枚 | | | 1 | 枚 | 現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.02644432 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 15 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00104990 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 16 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00127617 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 17 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.00652566 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 18 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.00724973 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 19 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.00959164 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 20 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.01101715 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 21 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.00671799 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 22 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ） | 0.00962558 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 23 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00151375 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 24 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00215410 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 25 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入 | 0.00844897 |

令和3年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|--------|-------------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 26 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入 | 0.00969346 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 27 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ) | 0.01416232 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 28 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ) | 0.01823520 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 29 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 | 0.00202286 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 30 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 | 0.00271978 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 31 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 | 0.00979302 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 32 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 | 0.01025348 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 33 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下 | 0.00035977 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 34 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00087567 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 35 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40kg/枚 以下 | 0.00022288 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 36 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00054192 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 37 | m | | | 0.1 | m | 蓋なし側溝 | 0.00047856 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 38 | m | | | 0.1 | m | コンクリート蓋付側溝 | 0.00116077 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 39 | m | | | 0.1 | m | 鋼製蓋付側溝 | 0.00122300 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 集水樹清掃 | 40 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm未満 | 0.00172419 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 集水樹清掃 | 41 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm以上 | 0.00226158 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 道路 | 42 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00012671 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 河川 | 43 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00007919 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 44 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01174800 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 45 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01250714 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 46 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） | 0.00122186 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 47 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） | 0.00144814 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 48 | m | | | 0.1 | m | H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00737870 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 49 | m | | | 0.1 | m | H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00819102 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 50 | m | | | 0.1 | m | H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00620549 |

令和3年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|----------|----------------------|----|----|------|------------|------|----|---|------------|
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 51 | m | | | 0.1 | m | H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00883815 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 52 | m | | | 0.1 | m | H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00946945 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 53 | m | | | 0.1 | m | H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00749523 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工（市場単価） | 54 | m | | | 0.1 | m | （土中建込用） 支柱間隔3m | 0.00095034 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工（市場単価） | 55 | m | | | 0.1 | m | （Co建込用） 支柱間隔3m | 0.00061093 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 56 | 回 | | | 1 | 回 | 通常（6時～20時） 1時間以内 | 0.00593623 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 57 | 回 | | | 1 | 回 | 夜間（20時～6時） 1時間以内 | 0.00805752 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ | 58 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3） | 0.00122639 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ | 59 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） | 0.00255347 |
| その他 | 土工 | 人力掘削 | 60 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00576539 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 61 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3） | 0.00214279 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 62 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） | 0.00307842 |
| その他 | 土工 | 人力掘削（床堀） | 63 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00931332 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 64 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3） | 0.00371877 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 65 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土 | 0.00363957 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 66 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 締固め有 | 0.00680511 |
| その他 | 土工 | 人力盛土 | 67 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 施工幅2.5m未満 | 0.00590228 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 68 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40 | 0.00712189 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 69 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40 | 0.00720334 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 70 | m3 | | | 0.1 | m3 | 締固め有 RC-40 | 0.01079653 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 71 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t | 0.00167101 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 72 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t | 0.00324360 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 73 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 人力 -2 t | 0.00324360 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 74 | m | | | 0.1 | m | アスファルト舗装版厚 15cm以下 | 0.00061206 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 75 | m | | | 0.1 | m | コンクリート舗装版厚 15cm以下 | 0.00117322 |

令和3年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|----------|----------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|---|------------|
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価） | 76 | m3 | | | 0.1 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 機械施工 | 0.00800661 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価） | 77 | m3 | | | 0.01 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 人力施工 | 0.03222102 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.13m3) | 78 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00054418 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.28m3) | 79 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00048988 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(人力) | 82 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 人力施工 4cm以下 | 0.00276617 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 81 | m3 | | | 0.1 | m3 | アスファルト塊 | 0.00445641 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 82 | m3 | | | 0.1 | m3 | アスファルト塊 人力 | 0.00965612 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 83 | m3 | | | 0.1 | m3 | コンクリート塊 | 0.00301054 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 84 | m3 | | | 0.1 | m3 | コンクリート塊 人力 | 0.00965612 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 85 | m3 | | | 0.1 | m3 | As塊 | 0.00265869 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 86 | m3 | | | 0.1 | m3 | 無筋Con塊 | 0.00265869 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 87 | m3 | | | 0.1 | m3 | 鉄筋Con塊 | 0.00339407 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 88 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置 | 0.03945491 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 89 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置 | 0.02607097 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 90 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材なし | 0.00012219 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 91 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t＝3cm RC－40 再生材 | 0.00023532 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 92 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t＝3cm M-30 | 0.00030773 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 93 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材 | 0.00061546 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 94 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材 | 0.00079647 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 95 | m ² | | | 0.1 | m ² | 上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30 | 0.00085078 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 96 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00223556 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 97 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00187126 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 98 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00311575 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 99 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00275033 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（車道） オーバーレイ工 | 100 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00141985 |

令和3年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------|------------|
| その他 | 舗装工 | オーバーレイ工（人力） | 101 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00229892 |
| その他 | 舗装工 | アスカープ工 | 102 | m | | | 0.1 | m | 再生細粒度アスコン13 | 0.00141306 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 103 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網無し | 0.00399142 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 104 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網有り | 0.00492592 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 105 | m ² | | | 0.1 | m ² | 15cm厚 金網有り | 0.00693974 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 106 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03991764 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 107 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03991764 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 108 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04302887 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 109 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04302887 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | モルタル練工 | 110 | m3 | | | 0.01 | m3 | 1:3、打設養生手間含む 高炉セメント | 0.04244961 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 111 | m ² | | | 0.1 | m ² | 無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00939139 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 112 | m ² | | | 0.1 | m ² | 小型構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00844557 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 113 | m ² | | | 0.1 | m ² | 均しコンクリート | 0.00480826 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工（I） | 114 | m ² | | | 0.1 | m ² | KCフォーム相当品、材工共 300用 | 0.00551423 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 基礎砕石工 | 115 | m ² | | | 0.1 | m ² | RC-40再生材 厚10cm | 0.00140288 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 再生クラッシャーラン | 116 | m3 | | | 0.1 | m3 | RC-40 | 0.00282839 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 粒調砕石 | 117 | m3 | | | 0.1 | m3 | M-30 | 0.00463856 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 山土 | 118 | m3 | | | 0.1 | m3 | 盛土用（現場渡し） | 0.00169703 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋め戻し用砂 | 119 | m3 | | | 0.1 | m3 | | 0.00316780 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 小型車割増 | 120 | m3 | | | 0.1 | m3 | 2t～4t車、石材用 | 0.00033941 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 鉄筋工（市場価格） | 121 | kg | | | 1 | kg | 異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満 | 0.00016744 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 122 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満 | 0.00678361 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 123 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下 | 0.00923979 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 土木一般世話役 | 124 | 人 | | | 0.1 | 人 | | 0.02692628 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 普通作業員 | 125 | 人 | | | 0.1 | 人 | | 0.02217458 |

令和3年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|--------|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--------------------------|------------|
| その他 | コンクリート工・石材等 | ダンプトラック運転費 | 126 | 時間 | | | 0.1 | 時間 | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用 | 0.00177057 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（側面並べ） | 127 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含む | 0.01378331 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（小口並べ） | 128 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含まない | 0.01221299 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 129 | 袋 | | | 1 | 袋 | 製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設） | 0.00942080 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 130 | 袋 | | | 1 | 袋 | 撤去 | 0.00072633 |
| その他 | 法面保護工 | 法面保護工（植生土のう積工） | 131 | m ² | | | 0.1 | m ² | | 0.01457865 |
| 工事価格 | | | | | | | | | | 1.00000000 |
| 消費税相当額 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |