

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00611948
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00865140
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00831949
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00907665
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00933941
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01035586
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.04638012
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00363481
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00542340
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00342737
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00213087
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00317959
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00200871
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02693723
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00106947
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00129996
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00664730
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00738486
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00977042
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01122250
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00684321
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00980499
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00154197
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00219425
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.00860645

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入	0.00987414
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01442630
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ)	0.01857509
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00206057
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00277048
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.00997556
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品	0.01044460
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036648
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00089199
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022703
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00055202
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048748
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00118241
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00124579
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00175632
排水施設工	清掃・除草工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00230374
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	42	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00012907
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	43	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00008067
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01196698
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01274027
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	46	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00124464
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	47	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00147513
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00751624
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｻﾞｯﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00834370
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00632116

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00900289
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00964596
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00763494
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	54	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00096805
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	55	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00062232
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	56	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00604687
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	57	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00820771
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	58	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00124925
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00260107
その他	土工	人力掘削	60	m3			0.1	m3	砂質土	0.00587286
その他	土工	機械床掘	61	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00218273
その他	土工	機械床掘	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00313580
その他	土工	人力掘削（床堀）	63	m3			0.1	m3	砂質土	0.00948692
その他	土工	機械埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00378808
その他	土工	機械埋戻	65	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00370741
その他	土工	人力埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00693195
その他	土工	人力盛土	67	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00601230
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00725464
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00733761
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01099777
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00170216
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	72	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00330406
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00330406
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	74	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00062347
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	75	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119508

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	76	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00815585
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	77	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03282161
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	78	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055433
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	79	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049901
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00281773
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00176554
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	82	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00299290
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	83	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00088738
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00299290
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	85	m3			0.1	m3	As塊	0.00270824
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	86	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00270824
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	87	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00345733
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	88	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	0.04019034
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	89	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置	0.02655692
その他	舗装工	不陸整正工	90	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012446
その他	舗装工	不陸整正工	91	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00023971
その他	舗装工	不陸整正工	92	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00031346
その他	舗装工	路盤工（車道）	93	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00062693
その他	舗装工	路盤工（車道）	94	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00081132
その他	舗装工	路盤工（車道）	95	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00086664
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00227723
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00190614
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	98	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00317383
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00280159
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00144632

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00234177
その他	舗装工	アスカープ工	102	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00143940
その他	舗装工	コンクリート舗装工	103	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00406582
その他	舗装工	コンクリート舗装工	104	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00501774
その他	舗装工	コンクリート舗装工	105	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00706909
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	106	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.04066169
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.04066169
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04383091
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04383091
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	110	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.04324086
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	111	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00956644
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	112	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00860300
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	113	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00489789
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	114	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00561701
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	115	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00142903
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	116	m3			0.1	m3	RC-40	0.00288111
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	117	m3			0.1	m3	M-30	0.00472502
その他	コンクリート工・石材等	山土	118	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00172867
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	119	m3			0.1	m3		0.00322684
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	120	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00034573
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	121	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00017056
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	122	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満	0.00691006
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	123	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下	0.00941201
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	124	人			0.1	人		0.02742817
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	125	人			0.1	人		0.02258791

令和3年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	126	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00180358
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	127	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01404023
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	128	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01244063
その他	法面保護工	大型土のう工	129	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00959640
その他	法面保護工	大型土のう工	130	袋			1	袋	撤去	0.00073987
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	131	m ²			0.1	m ²		0.01485040
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										