

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	道路等除草・防草対策業務（阿児町・大王町地内）後期			式				
					1.000			
	除草工			式				
					1.000			
	道路除草工			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	防草対策工			式				
					1.000			
	目地バリシート工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 道路除草工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工ハッケーシ [°]) 飛び石防護無し ダンプトラック	m2				CB432160(0001)
		9,000.000			
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工ハッケーシ [°]) 飛び石防護有り ダンプトラック	m2				CB432160(0002)
		1,430.000			
縁石除草工	m				第0001号単価表
		200.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 目地バリシート工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地バリシート	m				第0002号単価表
		300.000			
抜根除草	m				
		300.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員費	式				第0001号施工単価表	
		1.000				
合 計						

交通誘導警備員費			第 0001 号 施工単価表		
			1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 縁石除草工					第 0001 号単価表 1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ） 飛び石防護有り ダンプトラック	m2	0.300			CB432160(0002)
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 目地バリシート					第 0002 号単価表 100 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地バリシート	巻	10.000			
プライマー(PR1-5L)	L	5.000			
目地バリセメント	袋	10.000			
土木一般世話役	人				

SJ0030 目地バリシート		第 0002 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB432160(0001)	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工パッケージ)	m2			飛び石防護の有無	飛び石防護無し
					運搬機械選定	ダンプトラック
CB432160(0002)	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬(施工パッケージ)	m2			飛び石防護の有無	飛び石防護有り
					運搬機械選定	ダンプトラック