

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		41		
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	m3		2		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		4		
路床盛土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3		2		
路床盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		12		
路床盛土			施工幅員4.0m以上	m3		64		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		25		
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3		36		
不足土工				式		1		
購入土				m3		60		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		42		
コンクリート工				式		1		
防草コンクリート工				式		1		
防草コンクリート(1)			18-8-25BB, t=100	式		1		
防草コンクリート(2)			18-8-25BB, t=100	m2		2		
防草コンクリート(3)			18-8-25BB, t=100	式		1		
ブロック積擁壁工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ﾌﾞｯｸ積擁壁工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ			1:0.4, 控35cm	m2		44		
裏込材			碎石規格再生碎石 RC-40	m3		13		
天端工			18-8-25BB	m		12		
基礎工			18-8-40BB	m		10		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
U型側溝工(1)			U型側溝規格3種, 250	m		10		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
U型側溝工(2)			U型側溝規格3種,300A	m		45		
コンクリート蓋			250,JIS,3種	枚		20		
コンクリート蓋			300,JIS,3種	枚		85		
タタイル蓋			JIS,300,志摩市章マーク入	枚		5		
側溝端部工(1)			18-8-25BB	箇所		1		
側溝端部工(2)			18-8-25BB	箇所		1		
底打ちコンクリート工			18-8-25BB	箇所		1		
集水枥工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
集水桧			300×300×600 T-25普通目ボルト固定	基		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超	m2		322		
路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚100mm	m2		325		
表層(歩道部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2		8		
路盤			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚100mm	m2		8		
コンクリート舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート舗装(1)			コンクリート,21-8-25BB,t=12cm	式		1		
コンクリート舗装(2)			コンクリート,21-8-25BB,t=12cm	式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		190		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		13		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4		
区画線消去			施工方法区分削取り式	m		17		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路付属施設工				式		1		
防止柵工				式		1		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m;作業区分ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m		6		
防護柵工				式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m		4		
移設工				式		1		
カーブミラー移設工				基		1		
道路付属物工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
車線分離標			車線分離標規格穿孔式,3本脚, 80,H=800;施工区分着脱式(穿孔式・3本脚);施工規模10本未満	本		7		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		9		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		210		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		5		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		9		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		9		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		8		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		8		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		11		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		11		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り 厚120mm	m2		28		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路4号線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		76		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		76		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		8		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		76		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		3		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路4号線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		3			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路5号線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		19			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		19			
舗装工				式		1			
アスファルト舗装工				式		1			
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り 厚100mm	m2		194			

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路5号線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		194			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		190			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		8			
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		8			
直接工事費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路5号線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		