

工事数量総括表

		工事名	大井橋 橋梁修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
橋梁補修工				式		1		
断面修復工				式		1		
乾式吹付工法			リフレドライショット相当品	m3		0.94		0.9435m3（吹付厚5cm）
コンクリートはつり				m2		19		3 c mはつり
鉄筋ケレン工				m2		19		
鉄筋防錆処理工				m2		19		
プライマー塗布工				m2		19		
プラント設置・撤去				式		1		

工事数量総括表

		工事名	大井橋 橋梁修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械積込			コンクリート殻（無筋）	m3		0.6		
殻運搬			殻種別コンクリート殻（無筋）	m3		0.6		
殻処分			殻種別コンクリート殻（無筋）	m3		0.6		
水切り設置工				式		1		
水切り設置工			接着剤ボンドエフレックス相当品	m		7		
水切り			アイドリッパ相当品	m		7		
支柱補修工				式		1		
紫外線硬化型FRPシート設置工			紫外線照射無し、紫外線硬化型FRPシート：ウルトラパッチ相当品、2液混合型アクリル系接着剤：ウルトラシール相当品	m2		0.1		

工事数量総括表

		工事名	大井橋 橋梁修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
素地調整			素地調整種類2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		0.1		
ガードレール塗装塗替え工				式		1		
素地調整			3種ケレン	m2		9		ビーム
下塗			鉛・クロムフリー錆止めペイント	m2		9		ビーム
中塗			長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白	m2		9		ビーム
上塗			長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白	m2		9		ビーム
地覆コンクリート補修工				式		1		
カッター入れ			コンクリート	m		2		

工事数量総括表

		工事名	大井橋 橋梁修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			無筋コンクリート	m3		0.02		
殻運搬			無筋コンクリート	m3		0.02		
殻処分			無筋コンクリート	m3		0.02		
コンクリート			24-12-25BB	m3		0.02		
型枠				m3		0.2		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	大井橋 橋梁修繕工事				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
交通誘導警備員			交通誘導警備員	式		1				